

SILMOS-Q s.r.o.
Křižíkova 70
612 00 Brno

vydaný certifikačním orgánem pro výrobky a systém certifikovaných stavebních dodavatelů,
akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013.

SILMOS-Q s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, zapsán Krajským soudem v Brně dne 4. února 2004, oddíl C, vložka 45468

IČO: 269 18 927

Certifikační orgán č. 3121 pro výrobky a systém certifikovaných stavebních dodavatelů, akreditovaný ČIA

vydává v rozsahu své akreditace certifikát

č. 69108

Tento certifikát potvrzuje, že uvedený stavební dodavatel prokázal splnění kvalifikace, které definuje

Systém certifikovaných stavebních dodavatelů

schválený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve smyslu §§ 233 až 240 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Správce systému:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsán 1. ledna 2014 ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl L 11068

IČ: 015 41 641

Stavební dodavatel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

č.p. 424, 330 23 Vochoz

IČ: 048 52 427

právní forma: společnost s ručením omezeným

Zapsán Krajským soudem v Plzni dne 27. února 2016, oddíl C, vložka 32379

Statutární orgán:

Václav Kotěšovec, jednatel

Milan Hacker, jednatel

Ing. David Zeman, jednatel.

Způsob jednání za společnost:

Za společnost jedná ve všech věcech každý jednatel samostatně.

Jménem dodavatele jsou oprávněni podepisovat:

Ing. Václav Kotěšovec, jednatel typu A, je oprávněn činit samostatně jménem společnosti veškerá právní jednání

Milan Hacker, jednatel typu B, je oprávněn činit samostatně jménem společnosti právní jednání a uzavírat v rámci běžné obchodní činnosti společnosti smlouvy, z nichž společnosti vzniknou závazky k plnění v celkové hodnotě nepřevyšující v každém jednotlivém případě částku 50.000.000,- Kč.

Ing. David Zeman, jednatel typu B, je oprávněn činit samostatně jménem společnosti právní jednání a uzavírat v rámci běžné obchodní činnosti společnosti smlouvy, z nichž společnosti vzniknou závazky k plnění v celkové hodnotě nepřevyšující v každém jednotlivém případě částku 50.000.000,- Kč.

Dva jednatele typu B jsou společně oprávněni činit jménem společnosti právní jednání a uzavírat v rámci běžné obchodní činnosti společnosti smlouvy, z nichž společnosti vzniknou závazky k plnění v celkové hodnotě nepřevyšující v každém jednotlivém případě částku 100.000.000,- Kč, a to s omezením jednání výslovně zakázaných níže.

V případě smrti jednatele A nebo v případě dlouhodobé překážky ve výkonu funkce, která bude delší než tři kalendářní měsíce a jejíž příčinou budou zdravotní důvody potvrzené ošetřujícím lékařem, jsou následně do doby jmenování nového jednatele A nebo do skončení překážky ve výkonu funkce, oprávněni jednat za společnost jednatele B společně bez finančního omezení.

Jednatelé typu B v žádném ze shora uvedených způsobů jednání nejsou oprávněni činit tato jednání:

a) nabytí, zcizení nebo zatížení jakýchkoliv podílů či akcií do nebo ve vlastnictví společnosti nebo zavázání se k takovému jednání v budoucnu,

b) nabytí jakýchkoliv nemovitých věcí, zcizení, nebo zatížení (zatížením se nerozumí nájem) jakýchkoliv nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti nebo

zavázání se k takovému jednání v budoucnu,

c) koupě, převodu nebo nájmu závodu nebo jeho části nebo zavázání se k takovému jednání v budoucnu,

d) rozhodnutí společnosti jako společníka jakékoli dceřiné společnosti,

e) poskytnutí zápůjčky, úvěru nebo jiného způsobu financování jiné osobě než obchodní společnosti, jejímž společníkem je společnost, a jejich změny,

f) zástavního práva k závodu (nebo jeho části),

g) zřízení zástavního práva, věcného břemene, předkupního práva nebo jiného věcného práva k věcem ve vlastnictví společnosti nebo zavázání se k takovému jednání v budoucnu, přijetí nebo poskytnutí jistoty (jiné než za účelem zajištění dluhů z nájemní smlouvy) nebo vystavení směnky, blankosměnky nebo šeku,

h) uznání dluhu, ujednání ručení za dluh třetí osoby, vydání záruční listiny, zajišťovacího převodu práva, převzetí dluhu třetí osoby nebo přistoupení k dluhu třetí osoby, avalování, akceptace nebo převodu směnky, postoupení pohledávky, nebo

i) přijetí půjčky nebo úvěru od jiné osoby než společníka a jeho změny, to se netýká přijetí provozního úvěru, poskytovaného společnosti k zachování běžného provozu.

Rozsah certifikace stavebního dodavatele

(dle přílohy č. 1 k PS 005)

NACE			
Třída			Kód CPV
Číslo	Popis	Poznámky	
45.11	Demolice, bourací práce; příprava území a zemní práce	- Zemní práce: výkop, zavlážka, rovnání terénu a terénní úpravy stavenišť, hloubení příkopů, odstraňování skal, odstřel apod. - Demolice budov a jiných staveb	45110000
45.21	Všeobecná výstavba budov a stavebně inženýrských děl	- Výstavba budov všeho druhu - Výstavba stavebně inženýrských staveb - Mosty, včetně dálničních nadjezdů, viadukty, tunely a podzemní dráhy	45210000
45.22	Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin	- Montáž střech - Pokládání střech - Izolace proti vodě a vlhkosti	45261000

45.23	Výstavba dálnic a silnic, letišť a sportovních zařízení	- Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší - Stavební dílo jiné než budovy, které se týká stadionů, bazénů, tělocvičen, tenisových kurtů, golfových hřišť a ostatních sportovních zařízení - Nátěry a značení na povrchu silnic a parkovišť	45212212 a 45230000
45.25	Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla	- Zednické a dlaždičské práce	45250000 4526200
45.43	Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin	- Lepení nebo pokládka v budovách nebo jiných stavbách: - keramických, betonových nebo kamenných dlaždic a obkládaček - parket a jiných dřevěných podlahových krytin, podlahových koberců a linoleí, včetně gumových a plastových podlahových krytin - teracových, mramorových, žulových nebo břidlicových podlahových krytin a obkladů stěn - lepení tapet	45430000
45.45	Ostatní dokončovací stavební práce	- Montáž soukromých bazénů - Čištění fasád tlakovou párou, pískem a podobné činnosti, které se týkají vnějšího pláště budov - Ostatní kompletační a dokončovací stavební práce jinde neuvedené	45212212 a 45450000

PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ DOKLADŮ

1. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST (podle § 74)

Nebyl pravomocně odsouzen - v rozsahu § 74 odst. 1 písm. a)

- doloženo výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR pro:

ROADFIN STAVBY s.r.o., dodavatel

Ing. Václav Kotěšovec, jednatel

Milan Hacker, jednatel

Ing. David Zeman, jednatel

Nemá splatný daňový nedoplatek – v rozsahu § 74 odst. 1 písm. b)

- daňové nedoplatky - doloženo potvrzením Finančního úřadu Plzeň – sever,

- spotřební daň - doloženo čestným prohlášením

Nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na veřejné zdravotní pojištění - v rozsahu § 74 odst. 1 písm. c)

- doloženo čestným prohlášením

Nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - v rozsahu § 74 odst. 1 písm. d)

- doloženo potvrzením České správy sociálního zabezpečení, OSSZ Plzeň – město.

Není v likvidaci, nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla nařízena nucená správa – v rozsahu § 74 odst. 1 písm. e)

- doloženo výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 32379, ze dne 06.10.2025

2. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST (podle § 77)

Splnění profesní způsobilosti - v rozsahu § 77 odst. 1

- doloženo výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 32379, ze dne 06.10.2025

Oprávnění podnikat v rozsahu předmětu veřejné zakázky - v rozsahu § 77 odst. 2 písm. a)

- doloženo výpisem z údajů veřejné části živnostenského rejstříku:

Živnostenské oprávnění č.3: předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; odpovědný zástupce:

Ing. Václav Kotěšovec

Odborná způsobilost - v rozsahu § 77 odst. 2 písm. c)

- doloženo Osvědčením o autorizaci pro:

AUTORIZOVANÝ TECHNIK (dle zák. 360/1992 Sb. v platném znění)**Autorizovaný technik**

Ing. Václav Kotěšovec

Milan Hacker

Jiří Mlejnek

Jakub Záhora

Jan Hůlka

Ing. Ondřej Batysta

Jaroslav Kořenek

Bc. Patrik Vyleta

Vojtěch Novotný

Obor

dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

pozemní stavby

pozemní stavby

mosty a inženýrské konstrukce

pozemní stavby

dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

ČKAIT č.

0201391

0201761

0201863

0202323

0202460

0202435

0202163

0202482

0202483

3. EKONOMICKÁ KVALIFIKACE (podle § 78)**Celkový roční obrat dodavatele za 3 předcházející účetní období**

doloženo Výkazem zisku a ztrát pro každé uvedené účetní období

rok 2022-23 = 756,340 mil. Kč

rok 2023-24 = 815,015 mil. Kč

rok 2024-25 = 1 326,684 mil. Kč

Roční obrat ve stavebnictví za 3 předcházející účetní období

doloženo Výkazem zisku a ztrát pro každé uvedené účetní období

rok 2022-23 = 752,259 mil. Kč

rok 2023-24 = 813,366 mil. Kč

rok 2024-25 = 1 321,488 mil. Kč

4. TECHNICKÁ KVALIFIKACE (podle § 79)**Seznam významných staveb** – v rozsahu § 79 odst. 2 písm. a)**45.11 Demolice a bourání budov; příprava území a zemní práce**

- demolice budov a jiných staveb; zemní práce: výkop, zavážka, rovnání terénu a terénní úpravy stavenišť, hloubení příkopů, odstraňování skal, odstřel apod. (kód CPV 45110000)

1) Veřejný vodovod Lučiště

Objednatel: Město Spálené Poříčí

Termín realizace: 18.08.2020 – 13.08.2021

Cena: 8,808 mil. Kč bez DPH

Specifika: Výstavba veřejného vodovodu pro Město Spálené Poříčí m. č. Lučiště, novostavba zásobovacích řadů v intravilánu m. č. Lučiště a novostavba přiváděcího řadu vedeného z úpravny vody s vodojemem Čížkov. Stavba zahrnovala přípravné a zemní práce, horizontální řízení protlak a vtažení potrubí, potrubí z trub plastových, podkladní vrstvy a kryty komunikací a zpevněných ploch.

2) III/21410 Okrouhlá – Stebnice

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.

Termín realizace: 28.07.2021 – 30.09.2021

Cena: 9,167 mil. Kč bez DPH

Specifika: Oprava silnice III/21410 v km cca 0,000 – 1,491 Okrouhlá směr Stebnice. Opravovaný úsek se nacházel převážně v extravilánu a částečně v intravilánu obce Okrouhlá. Délka opravovaného úseku byla 1,491 km, plocha krytu vozovky opravovaného úseku byla cca 8 200,5 m². Oprava zahrnovala: odstranění krytu frézováním vozovky v extravilánu tl. 80 mm, v intravilánu tl. 110 mm. V extravilánu i intravilánu byly provedeny sanace okrajů vozovky obousměrně v rozsahu 50 % délky úseků (vyfrézování, odstranění materiálu kraje vozovky v šířce 1 m, hloubky 0,5 m, doplnění ŠD s recyklátem asfaltovým v poměru 60:40 % tl. 420 mm, ACP 16+ tl. 80 mm). Byly provedeny lokální sanace v rozsahu cca 30-40 %, následně byl proveden spoj. Postřik a dále byly provedeny vyrovnávky ACP 16+ 50/70 tl. 70 mm a následně spojovací postřik a položení ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm. Krajnice byly zpevněny z recyklovaného materiálu š. 0,50 m tl. 80 mm. VDZ bylo provedeno v bílé barvě.

3) Zátíší – revitalizace území Línská – Kreuzmannova – I. etapa

Objednatel: Statutární město Plzeň

Termín realizace: 01/2020 – 04/2021

Cena: 158,776 mil. Kč bez DPH

Specifika: Výstavba 8 bytových domů (69 b. j.) včetně invalidních. Dvoupatrové zděné objekty z keramických cihel, vnitřní mezibytové stěny se zvýšeným akustickým útlumem, žebet dutinové stropní panely, schodiště jednoramenné železobetonové, plastové vnější dveře

a okna, zateplená fasáda, tenkovrstvá silikonová omítka, plochá střecha, keramické obklady a dlažby, zavěšené ocelové balkony, vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, topení a vдуchotechniky, kuchyňské linky. Součástí výstavby byla výměňková stanice, komunikace a zpevněné plochy, přípojky kanalizace, vody a elektroinstalace, veřejné osvětlení, sadové úpravy, demolice stávajících 9 bytových domů včetně podzemních konstrukcí, likvidace azbestových materiálů.

4) Regenerace sídliště Mírová Kralovice – I. etapa: Kralovice stavební úpravy Alšovy a Mírové ulice

Objednatel: Město Kralovice
Termín realizace: 29.10.2021 – 12.10.2022
Cena: 9,942 mil. Kč bez DPH
Specifika: Stavební úprava Alšovy a Mírové ulice, výstavba nových chodníků a parkovacích stání ve městě Kralovice včetně veřejného osvětlení.

5) VD Hracholusky – provozní objekt

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Termín realizace: 30.04.2021 – 03.03.2023
Cena: 54,761 mil. Kč bez DPH
Specifika: Odstranění původní budovy a novostavba nové provozní budovy včetně sítí a jejich propojení se stávajícími objekty, rekonstrukce ČOV a nového odtoku do vodního toku, nového TBD monitoringu, příjezdní komunikace a parkovacích ploch, terénních a sadových úprav, fotovoltaické elektrárny a oplocení.

6) KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. Plzeň, Jateční 47 – Nový provoz

Objednatel: KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o.
Termín realizace: 08.06.2022 – 22.05.2023
Cena: 173,258 mil. Kč bez DPH
Specifika: Výstavba nového areálu pro sběr, výkup, úpravu a využívání kovových odpadů. V rámci díla byly původní objekty odstraněny a byla nově zrealizovaná kompletní areálová infrastruktura, produkční a obslužné plochy, hala barevných kovů a údržby, objekt demontáže autovraků, třískoviště, opěrné stěny a materiálové boxy, vlečka, nákladní automobilová a kolejová váha s obslužnými objekty, čerpací stanice PHM, základy pro paketovací lis a nůžky. Dále byla provedena kompletní rekonstrukce administrativní budovy, oplocení a sadové úpravy. Zastavěná plocha činila 29 106 m².

7) I/26 Zbůch, Hornická

Objednatel: ŘSD ČR a Obec Zbůch
Termín realizace: 15.08.2022 – 09.12.2022
Cena: 12,967 mil. Kč bez DPH
Specifika: Rekonstrukce uličního prostoru průtahu silnice I/26 zastavěným intravilánem obce Zbůch včetně křížení s Hornickou ulicí o celkové délce 260 m. Stavba zahrnovala úpravu pozemních komunikací se všemi součástmi a příslušenstvím včetně souvrství, konstrukce, stabilizace, dopravního značení a zařízení, opatření pro regulaci rychlosti v obci vloženým ochranným dělicím ostrůvkem s integrovaným místem pro usnadnění přecházení, úpravu a odvodnění chodníků, dešťovou kanalizaci včetně zřízení UV a přípojek, veřejné osvětlení, individuální protihluková opatření.

8) RD Všeruby

Objednatel: Ondřej a Nikole Růžickovi
Termín realizace: 10/2021 – 12/2022
Cena: 14,936 mil. Kč bez DPH
Specifika: Dílčí stavební práce hrubé stavby na RD Všeruby: HTÚ, základové konstrukce, svislé a vodorovné konstrukce, odvětrání, komínové těleso, světlíky, zelená střecha včetně izolací, kanalizační, vodovodní a plynová přípojka, komunikace včetně konstrukčních vrstev.

9) Stavební úpravy bytových domů Korandova 7, 9, 11 Plzeň

Objednatel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Termín realizace: 1.7.2022 – 16.01.2024
Cena: 94,758 mil. Kč bez DPH
Specifika: Celková rekonstrukce a dispoziční úpravy veškerých prostor a podlaží každého objektu včetně fasádních úprav. Jednalo se o stavební úpravy (rekonstrukci) stávajících bytových objektů Korandova 7, 9 a 11, přičemž zároveň došlo k přístavbě dvorního schodiště (pouze pro dvě podlaží) za účelem protipožárního řešení (mateřská školka umístěná v přízemí objektu Korandova 11 a část Korandova 9 zůstala zachována a rozšířila se o 1 třídu umístěnou v patře nad ní). Celkově se jednalo o šestipodlažní objekty – nadzemní podlaží + podzemní podlaží (sklepy), přičemž 6. NP tvoří pouze doplňkové pomocné a půdní prostory. Nově vzniklo celkem 39 bytových jednotek běžného standardu (investorem koncipováno jako byty pro mladé rodiny). Tři bytové jednotky umístěné v přízemí objektů Korandova 7 a 9 byly zbudovány jako upravitelné byty, tzn. s možností výhledového využití pro zdravotně postižené (po interiérovém dovybavení prostor). Po stránce doby užívání tvoří celá akce trvalou stavbu.

10) II/2341 Holoubkov – stabilizace svahu

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. a Obec Holoubkov
Termín realizace: 13.03.2023 – 13.11.2023
Cena: 23,179 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla stavební úprava komunikace III. třídy v intravilánovém úseku obce Holoubkov v celkové délce 329,459 m. Stavba byla společnou investiční akcí SÚSPK a obce Holoubkov. Jednalo se o rekonstrukce silnice ve stávající trase včetně zajištění svahu podél Holoubkovského rybníka. Komunikace byla rozšířena na kategorii S 7,5. Po celé délce byl vybudován chodník v min. šířce 1,5 m. Zpevnění násypového svahu (založení) silnice je ve dně Holoubkovského rybníka. Pro založení svahu bylo nutno upustit hladinu rybníka na kótu 416 m. Součástí zakázky pro obec Holoubkov byla výměna stávající splaškové kanalizace v délce 132 m, úpravy VO a úpravy oplocení.

11) II/605 OK Mýto

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. a město Mýto
Termín realizace: 06.10.2023 – 03.06.2024
Cena: 13,749 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla novostavba okružní křižovatky (OK) v místě stávající stykové křižovatky silnic II/605 a III/23210. OK je pětiramenná, eliptického tvaru a kromě ramen stávající křižovatky řeší také napojení přilehlého pozemku. Délka hlavní osy OK je 58 m, délka vedlejší osy 44 m, šířka jízdního pásu je 6 m s jízdním pruhem 4 m. Prstenec OK je přejezdový v šířce 2,5 m. Součástí zakázky pro Město Mýto byla rekonstrukce VO a novostavba účelové komunikace na pozemek parc. č. 516. Zakázka dále zahrnovala zajištění a realizaci DIO.

12) II/Spálené Poříčí – Lipnice – čistírna odpadních vod a splašková kanalizace, část II. splašková kanalizace – 1. etapa

Objednatel: Město Spálené Poříčí
Termín realizace: 15.02.2022 – 28.06.2023
Cena: 12,930 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem díla byla stavba nové gravitační splaškové kanalizace zakončená kořenovou čistírnou. Jednalo se o odkanalizování splaškových vod cca od 40 nemovitostí. Kanalizační stoky jsou z potrubí PVC SN12, DN 250, v celkové délce 1068,6 m. Kanalizační stoky byly realizovány v pažené rýze, výkopem z povrchu, přes trať ČD byl proveden protlak. Revizní šachty jsou betonové prefabrikované, zakryté litinovými poklopy D400.

13) Intezifikace zásobování vodou Spálené Poříčí – Struhaře_II.

Objednatel: Město Spálené Poříčí
Termín realizace: 28.06.2023 – 24.11.2023
Cena: 6,477 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem díla byla stavba novostavba příváděcího řádu z vrtu S-3 do nové úpravní vody Struhaře, novostavba zhlaví vrtu S-3, novostavba vodojemu, novostavba úpravní vody, novostavba bezodtoké jímky a úprava vystrojení stávající studny.

14) Výstavba vodovodu a kanalizace Štítovská ulice – Trnovky, Spálené Poříčí

Objednatel: Město Spálené Poříčí
Termín realizace: 28.06.2023 – 31.03.2024
Cena: 5,397 mil. Kč bez DPH
Specifika: Jednalo se o novou stavbu, která slouží k zpřístupnění lokality určené pro výstavbu rodinných domů, odvedení splaškových odpadních vod z plánovaných rodinných domů z nové lokality určené k bydlení a napojení stávajících nemovitostí ve Štítovské ul. Součástí stavby byla realizace kanalizačních přípojek stávajících nemovitostí. Dále stavba slouží k zásobování nových RD pitnou vodou.

15) Apartmány Alpalouka

Objednatel: Reality Kamínek s.r.o.
Termín realizace: 01.03.2021 – 31.08.2024
Cena: 53,547 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla novostavba objektu pro ubytování ve dvou objektech. Objekty obsahují 8 jednopodlažních ubytovacích jednotek několika typů dispozic o kapacitě 2-4 osob a 6 větších, mezonetových ubytovacích jednotek o kapacitě 4 osoby. Ubytovací jednotky jsou doplněny balkony, krytými parkovacími stánkami a příručním skladem (lyžárnou). Celková kapacita resortu je 40 lůžek. Jedna bytová jednotka je s možností bezbariérového přístupu. Příjezd k objektům je zajištěn novou neveřejnou komunikací.

16) Budování dětské skupiny Město Touškov

Objednatel: město Město Touškov
Termín realizace: 03.09.2024 – 26.08.2025
Cena: 13,163 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla demolice stávajícího objektu a realizace novostavby objektu pro dětské skupiny. Stavba má 2 nadzemní podlaží, založení objektu je plošné ve formě

základových pasů. Nosné zdivo je z vápenocementových tvárnic, stropní deska z prefabrikovaných panelů. Tvar střechy je sedlový, krov dřevěný, krytina pálená bobrovka.

17) Kralovice – Školní ulice

Objednatel: Město Kralovice
Termín realizace: 02.09.2024 – 24.04.2025
Cena: 5,985 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby byla rekonstrukce ulice. Jedná se o obousměrnou dvoupruhovou komunikaci s oboustranným chodníkem, s vjezdy a vstupy na sousední nemovitosti. Vozovka je asfaltobetonová lemovaná betonovými obrubníky, chodníky jsou z betonové dlažby, místy na ně navazuje zeleň. Bylo provedeno odvodnění, výšková úprava prvků inženýrských sítí a rekonstrukce veřejného osvětlení.

18) Cyklostezka v místě bývalé železniční trati Chlumeck – Doubravka

Objednatel: Statutární město Plzeň
Termín realizace: 22.07.2024 – 18.11.2024
Cena: 16,026 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby byla stezka pro chodce a cyklisty o délce 1,37 km, která byla vybudována na bývalém železničním tělese zrušeného úseku. Nová stezka je dělená, obousměrná. Šířka pásu pro cyklisty je 3,5 m, šířka stezky pro chodce jsou 2 m. Na trase jsou odpočinkové plochy s mobiliářem. Součástí stavby byla i oprava dvou propustků.

19) Chodník při průtahu silnice II/180 v obci Myslinka

Objednatel: Obec Myslinka
Termín realizace: 19.12.2024 – 19.07.2025
Cena: 11,260 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky pro obec Myslinka byla výstavba chodníků podél silnice II/180 včetně sjezdů k nemovitostem, veřejného osvětlení, odvodnění, rekonstrukce dešťové kanalizace, výstavby zastávky BUS a středového ostrůvku, svislého dopravního značení.

20) Cyklostezka Chlumeck – Doubravka – napojení na stávající komunikaci

Objednatel: Statutární město Plzeň
Termín realizace: 11.07.2025 – 09.10.2025
Cena: 4,357 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby bylo vybudování dělené stezky o délce 211 m. Cyklostezka navazuje na stavbu „Cyklostezka v místě bývalé železniční trati Chlumeck – Doubravka“ a na stezku pro chodce a cyklisty v úseku Chlumeck – Bukovec – Chrást. Nová stezka pro chodce a cyklisty je dělená obousměrná, šířka pásu pro cyklisty je 3,5 m, stezka pro chodce je také obousměrná o šířce 2 m, zpevněná krajnice je široká 1,5 m, odvodnění je do nově vybudovaných příkopů. V km 1,39125 staničení úpravy je navržena železobetonová vtoková jímka pro vyústění příkopu a zatrubnění DN 600. Součástí stavby bylo vodorovné a svislé dopravní značení.

21) Chodník při průtahu silnice II/180 v obci Myslinka

Objednatel: Obec Myslinka a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Termín realizace: 19.12.2024 – 19.08.2025
Cena: 19,349 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky pro obec Myslinka byla výstavba chodníků podél sil. II/180 včetně sjezdů k nemovitostem, veřejné osvětlení, odvodnění, rekonstrukce dešťové kanalizace, výstavba zastávky BUS a středového ostrůvku, svislé dopravní značení.
Předmětem zakázky pro SÚSPK byla úprava komunikace II/180 včetně kompletní rekonstrukce vozovky (nezbytně nutný rozsah) a rekonstrukce dešťové kanalizace. Zakázka dále zahrnovala zajištění a realizaci DIO.

45.21 Všeobecná výstavba budov a stavebně inženýrských děl
- výstavba stavebně inženýrských staveb (kód CPV 45210000)

22) Oprava místní komunikace Na Šancích, Štěnovice

Objednatel: Obec Štěnovice
Termín realizace: 13.09.2022 – 30.10.2022
Cena: 4,599 mil. Kč bez DPH
Specifika: Rekonstrukce kanalizace a rekonstrukce povrchů komunikací v ulici Na Šancích v obci Štěnovice.

23) Most ev. č. 199 22 – Lesná

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Termín realizace: 24.06.2022 – 04.11.2022
Cena: 7,415 mil. Kč bez DPH
Specifika: Rekonstrukce stávajícího mostu ev. č. 199 22–1 přes Lužní potok u obce Lesná spočívající v jeho kompletním odstranění a výstavbě nového mostu s železobetonovou deskovou konstrukcí. Deska byla uložena na železobetonové opěry, plošně založené na základových pásech s doplněním rovnoběžných závěsných křídel, na které navazují drátokamenné opěrné zdi. Most je opatřen žebet římsami s ocelovým zábradelním svodidlem. Součástí stavby byla

obnova silničního propustku, úprava komunikace na předmostích včetně nových konstrukčních vrstev, realizace mostního a silničního příslušenství, úprava sjezdu, odvodnění vozovky, SDZ, VDZ, svodidla.

24) I/20 autobusové zastávky Krásný Jez

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Termín realizace: 05.09.2022 – 04.11.2022

Cena: 1,667 mil. Kč bez DPH

Specifika: Vybudování autobusových zálivů a nástupišť silnice I/20 severně od města Bečov nad Teplou u obce Vodná. Realizace zahrnovala odstranění stávajících AB vrstev frézováním, úpravu provedení zálivu zastávek s povrchem z asfaltového betonu, vybudování nástupišť s novým povrchem včetně obrub (silniční a chodníkové beton. Obruby 8,2 m, chodníkové obruby kamenné 41,8 m), vydláždění kontrastního červeného pásu s reliéfní úpravou pro osoby se sníženou schopností orientace, SDZ, VDZ. Ve směru na Plzeň došlo k rozšíření zemního tělesa pomocí vrstvené prosté hutněné zeminy.

25) I/20 autobusové zastávky Vodná

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Termín realizace: 19.09.2022 – 30.11.2022

Cena: 5,367 mil. Kč bez DPH

Specifika: Vybudování autobusových zálivů a nástupišť silnice I/20 severně od města Bečov nad Teplou u obce Vodná. Realizace zahrnovala odstranění stávajících AB vrstev frézováním, úpravu provedení zálivu zastávek s povrchem z asfaltového betonu, vybudování nástupišť s novým povrchem včetně obrub (silniční beton. Obruby 60,5 m, silniční obruby kamenné 31 m), vydláždění kontrastního červeného pásu s reliéfní úpravou pro osoby se sníženou schopností orientace, SDZ, VDZ. Ve směru na Plzeň došlo k rozšíření zemního tělesa pomocí vrstvené prosté hutněné zeminy. Součástí realizace bylo přeložení 2 ks stožárů VO a rozproštění ornice ve svahu včetně osetí trávniku

26) Modernizace mostu ev. č. 198-035 Teplá

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o.

Termín realizace: 03.05.2023 – 15.09.2023

Cena: 12,631 mil. Kč bez DPH

Specifika: Modernizace mostu ev. č. 198-035 v intravilánu města Teplá. Stávající ŽB trámový most byl nahrazen novým železobetonovým rámem. Založení mostu je hlubinné, mostní svršek je tvořen žebet monolitickými římsami, obě římsy jsou chodníkové. Vozovka je dvouvrstvá, odvodnění je zajištěno odvodňovací, před a za mostem jsou umístěny skluzy nebo chodníkové vpusti. Koryto je ponecháno přírodní, bez odláždění.

27) I/26H most ev. č. 26H-032 Staňkov – oprava mostu

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Termín realizace: 15.09.2022 – 15.12.2022

Cena: 5,850 mil. Kč bez DPH

Specifika: Předmětem zakázky oprava mostu ev. č. 26H-032 v intravilánu města Staňkov. Oprava spočívala v reprofilaci horního povrchu desky nadbetonováním se spřažením s nosnou konstrukcí, položení nové celoplošné izolace, vybudování nových říms, do kterých bylo osazeno zábradlí a byla provedena lokální sanace betonových konstrukcí. Součástí stavby byla oprava komunikace v místech stavební jámy v předmostí a oboustranné chodníky.

28) Rekonstrukce mostu ev. č. 182-002 Líšina

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.

Termín realizace: 03.04.2023 – 30.09.2023

Cena: 13,180 mil. Kč bez DPH

Specifika: Předmětem stavby byla rekonstrukce jednopolevého mostu ev. č. 182-002 Líšina v úseku 3,987 km sil. II/182. Rekonstrukce zahrnovala kompletní odstranění současného mostu, výstavbu nového mostu včetně navazující opěrné zdi za opěrou 2 a přeložky zatrubnění části odvodňovacího příkopu před opěrou 1 a rekonstrukci přilehlé komunikace II/182. Práce probíhaly za úplného vyloučení provozu. Po dokončení stavebních prací SO 201 - Most ev. č. 182-002 Líšina byla provedena oprava objízdných tras v rámci SO 181. Délka nového mostu je 16,1 m, volná šířka 7 m a délka přemostění činí 7 m.

29) II/203 Vejprnice – Tlučná, přeložka silnice a VTL plynovodu

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.

Termín realizace: 07.06.2022 – 04.07.2023

Cena: 61,592 mil. Kč bez DPH

Specifika: Předmětem díla byla rektifikace oblouku a úprava silnice II/203 v úseku Vejprnice - Tlučná. Úprava začínala na konci obce Vejprnice u DZ konec obce, konec úpravy byl za křižovatkou se sil. III/2033, která pokračuje směrem na Vochov. V km 0,12880 - km 0,650 bylo zrealizováno nové směrové vedení s protilehlými kruhovými oblouky s přechodnicemi. Kategorie silnice v tomto úseku je S 7,5/70. Součástí stavby byla přeložka VTL plynovodu. Celková délka úpravy byla 1 215,82 m.

30) III/199 22 Zadní Milíře - Lesná

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.

Termín realizace: 18.09.2023 – 23.11.2023

Cena: 10,617 mil. Kč bez DPH

Specifika: Předmětem díla bylo provedení celkové opravy povrchu silnice č. III/199 22 v úseku od křižovatky se silnicí III/199 21 v obci Zadní Milíře až ke křižovatce se silnicí III/199 10 v obci Lesná v km 0,000 - 4,02478 ve stávající šířce s vynecháním úseku v délce 113 m v km 2,7223-2,836, který byl již realizován při rekonstrukci mostu ev. č. 19922-1. Po očištění povrchu stávající silnice byla provedena oprava neúnosných míst s doplněním podkladní vrstvy ACP 16 S, oprava trhlin a spár, v případě výskytu širokých nebo mozaikových trhlin s použitím geomříže. Po aplikaci spojovacího postřiku byla provedena pokládka ložní vrstvy s funkcí vyrovnávky ACL 16 S tl. 60 mm a po aplikaci dalšího spojovacího postřiku nová ohrubná vrstva ACO 11 S tl. 50 mm. Součástí opravy bylo dosypání krajnic, oprava a pročištění propustků, úpravy vjezdů na sousední pozemky, úprava rozjezdů křižovatek, provedení silnovrstvého VDZ, DIO.

31) II/605 hr. okr. TC/PS - Bor, oprava průtahů (Sulislav, Sytno, Benešovice, Holostřevy, Skviřín)

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.

Termín realizace: 24.07.2023 – 23.11.2023

Cena: 17,992 mil. Kč bez DPH

Specifika: Stavba byla rozdělena do šesti stavebních objektů. Technologie opravy povrchu silnice byla ve všech úsecích shodná. Bylo provedeno odfrézování starých asfaltových vrstev vozovky v tl. 40 mm, oprava trhlin a spár, sanace neúnosných míst z ACL 16S modifikované tl. 60 mm a pokládka nové ohrubné vrstvy z ACO 11S modifikované tl. 50 mm. Mezi jednotlivé vrstvy asfaltobetonů byl aplikován spojovací postřik. Oprava vozovky byla provedena ve stávajících šířkách včetně autobusových zálivů. Součástí opravy bylo plynulé navázání na rozjezdy a sjezdy, provedení nového silnovrstvého VDZ, zajištění a provedení DIO. V obci Skviřín byla provedena oprava 1. propustku a v obci Sulislav výměna svodidel včetně prodloužení betonového odvodňovacího žlabu.

32) Most ev. č. 230-013 Třebel

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.

Termín realizace: 18.09.2023 – 23.11.2023

Cena: 1,697 mil. Kč bez DPH

Specifika: Předmětem díla bylo provedení opravy mostu ev.č. 230-013 spočívající v jeho přestavbě na silniční propustek DN 1200 na silnici č. II/230 mezi městem Černošín v km 71,836 cca 500 m před křiž. se silnicí č. III/0214. Do profilu stávajícího mostu byla osazena korugovaná HDPE trouba DN 1200, se zabetonováním do čel propustku a úpravou šikmých křídel z železobetonu, na vtoku bylo zřízeno spadiště. Prostor mezi troubou a stávající mostní konstrukcí byl zcela vyplněn betonovou směsí. Dále byla oboustranně osazena silniční svodidla a trubkové zábradlí. Délka propustku: 15,65 m, profil: 1200 mm, šířka mezi svodidly 8,7 m.

33) II/117 Mirošov - hranice okr. PJ (x s III/11732 až hr. - extravilán)

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.

Termín realizace: 21.10.2023 – 11.12.2023

Cena: 8,501 mil. Kč bez DPH

Specifika: Předmětem zakázky bylo provedení celoplošné povrchové opravy silnice II/117, která byla rozdělena na dva úseky. I. úsek byl od křižovatky se silnicí III/11732 směr Nevid na začátek obce Mešno o délce 0,52 km. II. úsek od konce obce Mešno na hranici okresů RO a PJ, délka úseku 1,042 km. Celková délka opravy činila 1,562 km. Oprava byla provedena ve stávající šířce zpevnění 5,5 m, tj. přibližně v návrhové kategorii S 6,5. Bylo provedeno odfrézování (I. et. 70 mm, II. et. 80 mm), oprava neúnosných míst, oprava zbylých trhlin, ložní vrstva ACL 16 (I. et. 70 mm, II. et. 60 mm), ohrubná vrstva ACO 11 (50 mm), obnova povrchového odvodnění tělesa, provedení nových krajnic, napojení stávajících sjezdů, obnova svislého a vodorovného značení.

34) II/2341 Holoubkov – stabilizace svahu

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. a Obec Holoubkov

Termín realizace: 13.03.2023 – 13.11.2023

Cena: 23,179 mil. Kč bez DPH

Specifika: Předmětem zakázky byla stavební úprava komunikace III. třídy v intravilánovém úseku obce Holoubkov v celkové délce 329,459 m. Stavba byla společnou investiční akcí SÚSPK a obce Holoubkov. Jednalo se o rekonstrukce silnice ve stávající trase včetně zajištění svahu podél Holoubkovského rybníka. Komunikace byla rozšířena na kategorii S 7,5. Po celé délce byl vybudován chodník v min. šířce 1,5 m. Zpevnění násypového svahu (založení) silnice je ve dně Holoubkovského rybníka. Pro založení svahu bylo nutno upustit hladinu rybníka na kótu 416 m. Součástí zakázky pro obec Holoubkov byla výměna stávající splaškové kanalizace v délce 132 m, úpravy VO a úpravy oplocení.

35) III/1992 Svojšín - Otročin

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.

Termín realizace: 09.10.2023 – 30.11.2023

Cena: 13, 949 mil. Kč bez DPH

Specifika: Předmětem veřejné zakázky bylo provedení opravy povrchu silnice III/1992 od křižovatky se silnicí III/1994 v obci Svojšíň až na začátek obce Otročin v délce 2 946 m. Stavba byla rozdělena do dvou stavebních objektů SO 101 a SO 102. V SO 101 bylo po očištění povrchu provedeno odfrézování stávající asfaltové vrstvy tl. 30 mm, nejprve byl však v místě výskytu stávajících obrub proveden řez oddělovací frézované asfaltové vrstvy od betonových tvarovek a zbývající část asfaltobetonového krytu byla odstraněna ručně. V místech neúnosné podkladní vrstvy a svěšených okrajů komunikace byla provedena oprava neúnosných míst ACL 16 tl 50 mm, následně byl aplikován spojovací postřik a položena nová obrusná vrstva asfaltobetonu ACO 11+ tl. 50 mm. V SO 102 byly v místech svěšených okrajů a neúnosných míst provedeny sanace ACP 22+ tl 60 mm, následně byl aplikován spojovací postřik a vyrovnávka z ACL 16+ v průměrné tl. 60 mm. Po aplikaci dalšího spojovacího postřiku byla položena nová obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50 mm. Součástí opravy byla úprava odvodnění v intravilánu obce Svojšíň, oprava propustků v celé trase, pročištění a úprava silničních příkopů a svahů, dosypání krajnic, nové VDZ, zajištění a provedení DIO.

36) II/605 OK Mýto

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. a Město Mýto

Termín realizace: 06.10.2023 – 03.06.2024

Cena: 13,749 mil. Kč bez DPH

Specifika: Předmětem zakázky byla novostavba okružní křižovatky (OK) v místě stávající stykové křižovatky silnic II/605 a III/23210. OK je pětiramenná, eliptického tvaru a kromě ramen stávající křižovatky řeší také napojení přilehlého pozemku. Délka hlavní osy OK je 58 m, délka vedlejší osy 44 m, šířka jízdního pásu je 6 m s jízdním pruhem 4 m. Prstenec OK je přejezdový v šířce 2,5 m. Součástí zakázky pro Město Mýto byla rekonstrukce VO a novostavba účelové komunikace na pozemek parc. č. 516. Zakázka dále zahrnovala zajištění a realizaci DIO.

37) II/Spálené Poříčí – Lipnice – čistírna odpadních vod a splašková kanalizace, část II. splašková kanalizace – 1. etapa

Objednatel: Město Spálené Poříčí

Termín realizace: 15.02.2022 – 28.06.2023

Cena: 12,930 mil. Kč bez DPH

Specifika: Předmětem díla byla stavba nové gravitační splaškové kanalizace zakončená kořenovou čistírnou. Jednalo se o odkanalizování splaškových vod cca od 40 nemovitostí. Kanalizační stoky jsou z potrubí PVC SN12, DN 250, v celkové délce 1068,6 m. Kanalizační stoky byly realizovány v pažené rýze, výkopem z povrchu, přes trať ČD byl proveden protlak. Revizní šachty jsou betonové prefabrikované, zakryté litinovými poklopy D400.

38) Intezifikace zásobování vodou Spálené Poříčí – Struhaře_II.

Objednatel: Město Spálené Poříčí

Termín realizace: 28.06.2023 – 24.11.2023

Cena: 6,477 mil. Kč bez DPH

Specifika: Předmětem díla byla stavba novostavba příváděcího řadu z vrtu S-3 do nové úpravní vody Struhaře, novostavba zhlaví vrtu S-3, novostavba vodojemu, novostavba úpravní vody, novostavba bezodtoké jímky a úprava vystrojení stávající studny.

39) Výstavba vodovodu a kanalizace Štítovská ulice – Trnovky, Spálené Poříčí

Objednatel: Město Spálené Poříčí

Termín realizace: 28.06.2023 – 31.03.2024

Cena: 5,397 mil. Kč bez DPH

Specifika: Jednalo se o novou stavbu, která slouží k zpřístupnění lokality určené pro výstavbu rodinných domů, odvedení splaškových odpadních vod z plánovaných rodinných domů z nové lokality určené k bydlení a napojení stávajících nemovitostí ve Štítovské ul. Součástí stavby byla realizace kanalizačních přípojek stávajících nemovitostí. Dále stavba slouží k zásobování nových RD pitnou vodou.

40) Most ev. č. 1806-11 v obci Bučí

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Termín realizace: 06.05.2024 – 31.10.2024

Cena: 12,204 mil. Kč bez DPH

Specifika: Předmětem stavby byla přestavba mostu. Jedná se o trvalý most o jednom poli, nosná konstrukce mostu je rámová desko-stěnová z monolitického železobetonu, založení mostu je hlubinné na pilotách. Délka přemostění = 9,311 m, délka mostu = 16,911 m, šířka mostu = 9,55 m, volná šířka mostu = 6,50 m.

41) Most ev. č. 2042-4 před obcí Bažantnice přestavba na propustek

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Termín realizace: 07.05.2025 – 29.08.2025

Cena: 5,208 mil. Kč bez DPH

Specifika: Předmětem stavby byla přestavba mostu na propustek. Starý most byl odstraněn včetně základů a zatrubnění pod mostem. V místě původního mostu byl proveden prostup

z železobetonových trub. Součástí stavby byla realizace nové konstrukce vozovky, dosypání krajnic, odláždění šikmých čel propustku a dna na vtok a výtok.

42) Most ev. č. 19515-3 Drahotín

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Termín realizace: 02.04.2025 – 29.08.2025
Cena: 4,178 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby byla rekonstrukce stávajícího mostního objektu. V rámci stavby došlo k demolici stávající nosné konstrukce, která byla nahrazena uzavřeným rámovým propustkem. Jedná se o jednopolovou železobetonovou konstrukci s plošným založením.

43) Most 74b – M2 v ulici V Alejích v Tachově – opakované řízení

Objednatel: Město Tachov
Termín realizace: 06.02.2026 – 04.07.2025
Cena: 11,666 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby byla rekonstrukce jednopolevého mostu. V rámci rekonstrukce proběhlo odstrojení mostu a odbourání nosné konstrukce včetně horní části opěr. Na stávajících opěrách byly provedeny nové úložné prahy založené na mikropilotech, nosná konstrukce je prefabrikovaná, kloubové uložení na opěrách, bez ložisek a mostních závěrů. Součástí rekonstrukce byly nové římsy, zábradlí, vozovka na mostě a předpolích.

**45.21 Všeobecná výstavba budov a stavebně inženýrských děl
- výstavba budov všeho druhu (kód CPV 45210000)**

44) Bytový dům Radbuza

Objednatel: NAVA DTP, spol. s r.o.
Termín realizace: 03/2020 – 02/2021
Cena: 32,555 mil. Kč bez DPH
Specifika: Nástavba čtyř pater (24 b. j.) na stávající objekt v ul. Plovární 2979/20 v Plzni. Kompletní rozvody ZTI, ÚT a zařízení vzduchotechniky, nové rozvody elektroinstalace, osvětlení, nové rozvody v novostavbě a rekonstrukce stávajících rozvodů, fasáda včetně zateplení, montáž výtahu, montáž ploché střechy novostavby, osazení nových plastových a hliníkových výplní, omítky, sádkartonové podhledy, keramické obklady, dlažby, PVC, vybudování garážového stání vč. Rekonstrukce dvorní části.

45) Zátíší – revitalizace území Línská – Kreuzmannova – I. etapa

Objednatel: Statutární město Plzeň
Termín realizace: 01/2020 – 04/2021
Cena: 158,776 mil. Kč bez DPH
Specifika: Výstavba 8 bytových domů (69 b. j.) včetně invalidních. Dvoupatrové zděné objekty z keramických cihel, vnitřní mezibytové stěny se zvýšeným akustickým útlumem, žebet dutinové stropní panely, schodiště jednoramenné železobetonové, plastové vnější dveře a okna, zateplená fasáda, tenkovrstvá silikonová omítky, plochá střecha, keramické obklady a dlažby, zavěšené ocelové balkony, vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, topení a vzduchotechniky, kuchyňské linky. Součástí výstavby byla výměňková stanice, komunikace a zpevněné plochy, přípojky kanalizace, vody a elektroinstalace, veřejné osvětlení, sadové úpravy, demolice stávajících 9 bytových domů včetně podzemních konstrukcí, likvidace azbestových materiálů.

46) Stáj Kladruby – rekonstrukce stájí

Objednatel: ZEVYP, spol. s r.o.
Termín realizace: 22.9.2021 – 11.3.2022
Cena: 6,979 mil. Kč bez DPH
Specifika: předmětem stavby byly stavební práce prováděné na základě pokynů objednatele. Jednalo se o modernizace stájí pro krávy (nové železobetonové podlahy, základy a opěrné stěny ve stávajících stájích včetně hydroizolací a přípravy na technologii krmení a ohrazení).

47) Hala Stod – stavební úpravy

Objednatel: AGRICOS, spol. s r.o.
Termín realizace: 14.3.2022 – 31.8.2022
Cena: 20,124 mil. Kč bez DPH
Specifika: předmětem stavby byly stavební práce prováděné na základě pokynů objednatele. Jednalo se o modernizaci haly pro uskladnění obilí.

48) Plachého 52 – stavební úpravy a přístavba bytového domu

Objednatel: Statutární město Plzeň
Termín realizace: 08/2021 – 08/2022
Cena: 17,639 mil. Kč bez DPH
Specifika: jednalo se o celkovou přestavbu stávajícího 6-ti podlažního domu, který byl využíván jako ubytovna. Úpravou dispozice vnitřních prostor objektu bylo vytvořeno 14 samostatných bytových jednotek s vlastním příslušenstvím. Stavební úpravy byly prováděny ve všech nadzemních podlažích. Ve dvorní části byla k objektu provedena přístavba osobního výtahu.

49) Rekonstrukce Kulturního domu Číčov, Spálené Poříčí

Objednatel: Město Spálené Poříčí
Termín realizace: 11/2020 – 26.10.2021
Cena: 5,697 mil. Kč bez DPH
Specifika: předměte zakázky byla vnitřní rekonstrukce prostor a zateplení obvodového pláště budovy vč. Výměny oken.

50) Vítání – modernizace farmy pro chov prasat – hala č. 6

Objednatel: INTEGRO a.s.
Termín realizace: 05/2021 – 10/2021
Cena: 48,332 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla výstavba porodny prasnic Vítání.

51) Vítání – modernizace farmy pro chov prasat – hala č. 7

Objednatel: INTEGRO a.s.
Termín realizace: 07/2021 – 12/2021
Cena: 58,313 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla výstavba porodny prasnic Vítání.

52) Rekonstrukce kulturního domu Číčov, Spálené Poříčí

Objednatel: Město Spálené Poříčí
Termín realizace: 11/2020 – 10/2021
Cena: 5,698 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení obvodového pláště budovy včetně výměny oken.

53) Zátíší – revitalizace území Línská – Kreuzmannova – II. Etapa

Objednatel: Statutární město Plzeň
Termín realizace: 05/2021 – 09/2022
Cena: 210,520 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla revitalizace území v oblasti ulic Línská a Kreuzmannova v Plzni – Zátíší o celkové ploše 2,53 ha. Stavba řešila nahrazení původních bytových domů novými domy. U některých domů jsou v 1.NP byty bezbariérové nebo nebytové prostory. V rámci výstavby byla lokalita doplněna o chybějící infrastrukturu.

54) 2. ZŠ – Půdní vestavba a přístavba školy

Objednatel: Statutární město Plzeň
Termín realizace: 02.12.2020 – 28.07.2022
Cena: 18,446 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla nástavba a přístavba pavilonu školní družiny v areálu 2. ZŠ v Plzni. Dostavbou byly rozšířeny stávající dispoziční kapacity školy. Jednalo se o odborné učebny, přičemž tyto prostory byly doplněny sociálním vybavením, sklady a kabinety.

55) Novostavba pavilonu MŠ v ulici Baarova ve Stodu

Objednatel: Město Stod
Termín realizace: 17.12.2021 – 31.07.2022
Cena: 24,877 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla výstavba nového pavilonu mateřské školy v Baarově ulici ve Stodu a úprava zahradního vstupu do stávajícího objektu MŠ.

56) VD Hracholusky – provozní objekt

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Termín realizace: 30.04.2021 – 03.03.2023
Cena: 54,761 mil. Kč bez DPH
Specifika: Odstranění původní budovy a novostavba nové provozní budovy včetně sítí a jejich propojení se stávajícími objekty, rekonstrukce ČOV a nového odtoku do vodního toku, nového TBD monitoringu, příjezdní komunikace a parkovacích ploch, terénních a sadových úprav, fotovoltaické elektrárny a oplocení.

57) KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. Plzeň, Jateční 47 – Nový provoz

Objednatel: KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o.
Termín realizace: 08.06.2022 – 22.05.2023
Cena: 173,258 mil. Kč bez DPH
Specifika: Výstavba nového areálu pro sběr, výkup, úpravu a využívání kovových odpadů. V rámci díla byly původní objekty odstraněny a byla nově zrealizovaná kompletní areálová infrastruktura, produkční a obslužné plochy, hala barevných kovů a údržby, objekt demontáže autovraků, třískoviště, opěrné stěny a materiálové boxy, vlečka, nákladní automobilová a kolejová váha s obslužnými objekty, čerpací stanice PHM, základy pro paketovací lis a nůžky. Dále byla provedena kompletní rekonstrukce administrativní budovy, oplocení a sadové úpravy. Zastavěná plocha činila 29 106 m².

58) RD Všeruby

Objednatel: Ondřej a Nikole Růžickovi

Termín realizace: 10/2021 – 12/2022

Cena: 14,936 mil. Kč bez DPH

Specifika: Dílčí stavební práce hrubé stavby na RD Všeruby: HTÚ, základové konstrukce, svislé a vodorovné konstrukce, odvětrání, komínové těleso, světlíky, zelená střecha včetně izolací, kanalizační, vodovodní a plynová přípojka, komunikace včetně konstrukčních vrstev.

59) Stavební úpravy a přístavba ZŠ Chotíkov II. etapa – přístavba školní jídelny (ŠJ) a odborných učeben (OU) se školní družinou (ŠD)

Objednatel: Obec Chotíkov

Termín realizace: 30.8.2022 – 28.8.2023

Cena: 42,867 mil. Kč bez DPH

Specifika: Novostavba přístavby objektu ZŠ Chotíkov – přístavba školní jídelny, kuchyně, učeben a zázemí, nové schodiště a výtah, který bezbariérově propojil všechna podlaží stávající budovy ZŠ v Chotíkově. Veškeré práce probíhaly za provozu. Nová přístavba je dvoupodlažní objekt, částečně podsklepená s rovnou střechou a atypickým vikýřem pro přístup do podkroví. Nové schodiště propojilo jednotlivá podlaží stávající ZŠ s výukovou částí odborných učeben a družinou se zázemím. V přízemí je umístěna kuchyně s jídelnou, v podsklepeném podlaží jsou umístěny sklady.

60) Stavební úpravy bytových domů Korandova 7, 9, 11 Plzeň

Objednatel: BP STAVBY CZ s.r.o.

Termín realizace: 1.7.2022 – 16.01.2024

Cena: 94,758 mil. Kč bez DPH

Specifika: Celková rekonstrukce a dispoziční úpravy veškerých prostor a podlaží každého objektu včetně fasádních úprav. Jednalo se o stavební úpravy (rekonstrukci) stávajících bytových objektů Korandova 7, 9 a 11, přičemž zároveň došlo k přístavbě dvorního schodiště (pouze pro dvě podlaží) za účelem protipožárního řešení (mateřská školka umístěná v přízemí objektu Korandova 11 a část Korandova 9 zůstala zachována a rozšířila se o 1 třídu umístěnou v patře nad ní). Celkově se jednalo o šestipodlažní objekty – nadzemní podlaží + podzemní podlaží (sklepy), přičemž 6. NP tvoří pouze doplňkové pomocné a půdní prostory. Nově vzniklo celkem 39 bytových jednotek běžného standardu (investorem koncipováno jako byty pro mladé rodiny). Tři bytové jednotky umístěné v přízemí objektů Korandova 7 a 9 byly zbudovány jako upravitelné byty, tzn. s možností výhledového využití pro zdravotně postižené (po interiérovém dovybavení prostor). Po stránce doby užívání tvoří celá akce trvalou stavbu.

61) Apartmány Alpalouka

Objednatel: Reality Kamínek s.r.o.

Termín realizace: 01.03.2021 – 31.08.2024

Cena: 53,547 mil. Kč bez DPH

Specifika: Předmětem zakázky byla novostavba objektu pro ubytování ve dvou objektech. Objekty obsahují 8 jednopodlažních ubytovacích jednotek několika typů dispozic o kapacitě 2-4 osob a 6 větších, mezonetových ubytovacích jednotek o kapacitě 4 osoby. Ubytovací jednotky jsou doplněny balkony, krytými parkovacími stánkami a příručním skladem (lyžárnou). Celková kapacita resortu je 40 lůžek. Jedna bytová jednotka je s možností bezbariérového přístupu. Příjezd k objektům je zajištěn novou neveřejnou komunikací.

62) Budování dětské skupiny Město Touškov

Objednatel: město Město Touškov

Termín realizace: 03.09.2024 – 26.08.2025

Cena: 13,163 mil. Kč bez DPH

Specifika: Předmětem zakázky byla demolice stávajícího objektu a realizace novostavby objektu pro dětské skupiny. Stavba má 2 nadzemní podlaží, založení objektu je plošné ve formě základových pasů. Nosné zdivo je z vápenocementových tvárnic, stropní deska z prefabrikovaných panelů. Tvar střechy je sedlový, krov dřevěný, krytina pálená bobrovka.

63) Stavební úpravy objektu Podmostní 21, Vejprnice

Objednatel: Obec Vejprnice

Termín realizace: 01.08.2024 – 31.07.2025

Cena: 18,173 mil. Kč bez DPH

Specifika: Předmětem realizace byly stavební úpravy objektu v Podmostní ulici č.21, Vejprnice. Stávající objekt měl půdorys ve tvaru L a sestával ze dvou objektů – dvoupodlažního, ke kterému byl připojen jednopodlažní objekt zastřešený sedlovou střechou s nevyužívaným půdním prostorem.

Ve dvoupodlažním objektu se nacházel v 1.NP kosmetický salón, ve 2.NP ordinace lékařů, v jednopodlažním objektu se v přízemí nacházela dílna, šatna a sociální zázemí pro pracovníky střediska údržby obecního úřadu Vejprnice.

Předmětem stavebních úprav bylo vybudování nového společného vstupu do obou objektů, využití půdního prostoru v objektu B pro potřeby obce Vejprnice a zřízení nového výtahu v komunikačním bloku pro zajištění bezbariérového přístupu k ordinacím lékařů a do prostor nově

navrženého podkroví. Ve dvoupodlažním objektu byl zrušen stávající vstup a vnitřní schodiště, na místě kterého vznikl prostor pro čekárnu pro pacienty přilehlé ordinace. Jednopodlažní levá část objektu byla kompletně zdemolována. V takto vzniklém prostoru byla nově vystavěna dvoupodlažní komunikační část. Zde je umístěn hlavní vstup A do obou částí objektu z Podmostní ulice a vstup C ze dvora do přízemní části dvoupodlažního objektu, nové schodiště, výtah a spojovací chodby. V prostoru nového krovu byla provedena vestavba podkroví.

45.22 Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin

- montáž střech, pokládání střech, izolace proti vodě a vlhkosti (kód CPV 46210000)

64) Bytový dům Radbuza

Objednatel: NAVA DTP, spol. s r.o.
Termín realizace: 03/2020 – 02/2021
Cena: 32,555 mil. Kč bez DPH
Specifika: Nástavba čtyř pater (24 b. j.) na stávající objekt v ul. Plovární 2979/20 v Plzni. Kompletní rozvody ZTI, ÚT a zařízení vzduchotechniky, nové rozvody elektroinstalace, osvětlení, nové rozvody v novostavbě a rekonstrukce stávajících rozvodů, fasáda včetně zateplení, montáž výtahu, montáž ploché střechy novostavby, osazení nových plastových a hliníkových výplní, omítky, sádkartonové podhledy, keramické obklady, dlažby, PVC, vybudování garážového stání vč. Rekonstrukce dvorní části.

65) Zátíší – revitalizace území Línská – Kreuzmannova – I. etapa

Objednatel: Statutární město Plzeň
Termín realizace: 01/2020 – 04/2021
Cena: 158,776 mil. Kč bez DPH
Specifika: Výstavba 8 bytových domů (69 b. j.) včetně invalidních. Dvoupatrové zděné objekty z keramických cihel, vnitřní mezibytové stěny se zvýšeným akustickým útlumem, žebet dutinové stropní panely, schodiště jednoramenné železobetonové, plastové vnější dveře a okna, zateplená fasáda, tenkovrstvá silikonová omítky, plochá střecha, keramické obklady a dlažby, zavěšené ocelové balkony, vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, topení a vzduchotechniky, kuchyňské linky. Součástí výstavby byla výměňková stanice, komunikace a zpevněné plochy, přípojky kanalizace, vody a elektroinstalace, veřejné osvětlení, sadové úpravy, demolice stávajících 9 bytových domů včetně podzemních konstrukcí, likvidace azbestových materiálů.

66) 2. ZŠ – Půdní vestavba a přístavba školy

Objednatel: Statutární město Plzeň
Termín realizace: 02.12.2020 – 28.07.2022
Cena: 18,446 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla nástavba a přístavba pavilonu školní družiny v areálu 2. ZŠ v Plzni. Dostavbou byly rozšířeny stávající dispoziční kapacity školy. Jednalo se o odborné učebny, přičemž tyto prostory byly doplněny sociálním vybavením, sklady a kabinety.

67) Novostavba pavilonu MŠ v ulici Baarova ve Stodu

Objednatel: Město Stod
Termín realizace: 17.12.2021 – 31.07.2022
Cena: 24,877 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla výstavba nového pavilonu mateřské školy v Baarově ulici ve Stodu a úprava zahradního vstupu do stávajícího objektu MŠ.

68) VD Hracholusky – provozní objekt

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Termín realizace: 30.04.2021 – 03.03.2023
Cena: 54,761 mil. Kč bez DPH
Specifika: Odstranění původní budovy a novostavba nové provozní budovy včetně sítí a jejich propojení se stávajícími objekty, rekonstrukce ČOV a nového odtoku do vodního toku, nového TBD monitoringu, příjezdni komunikace a parkovacích ploch, terénních a sadových úprav, fotovoltaické elektrárny a oplocení.

69) KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. Plzeň, Jateční 47 – Nový provoz

Objednatel: KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o.
Termín realizace: 08.06.2022 – 22.05.2023
Cena: 173,258 mil. Kč bez DPH
Specifika: Výstavba nového areálu pro sběr, výkup, úpravu a využívání kovových odpadů. V rámci díla byly původní objekty odstraněny a byla nově zrealizovaná kompletní areálová infrastruktura, produkční a obslužné plochy, hala barevných kovů a údržby, objekt demontáže autovraků, třískoviště, opěrné stěny a materiálové boxy, vlečka, nákladní automobilová a kolejová váha s obslužnými objekty, čerpací stanice PHM, základy pro paketovací lis a nůžky. Dále byla provedena kompletní rekonstrukce administrativní budovy, oplocení a sadové úpravy. Zastavěná plocha činila 29 106 m².

70) RD Všeruby

Objednatel: Ondřej a Nikole Růžickovi
Termín realizace: 10/2021 – 12/2022
Cena: 14,936 mil. Kč bez DPH
Specifika: Dílčí stavební práce hrubé stavby na RD Všeruby: HTÚ, základové konstrukce, svislé a vodorovné konstrukce, odvětrání, komínové těleso, světlíky, zelená střecha včetně izolací, kanalizační, vodovodní a plynová přípojka, komunikace včetně konstrukčních vrstev.

71) Stavební úpravy a přístavba ZŠ Chotíkov II. etapa – přístavba školní jídelny (ŠJ) a odborných učeben (OU) se školní družinou (ŠD)

Objednatel: Obec Chotíkov
Termín realizace: 30.8.2022 – 28.8.2023
Cena: 42,867 mil. Kč bez DPH
Specifika: Novostavba přístavby objektu ZŠ Chotíkov – přístavba školní jídelny, kuchyně, učeben a zázemí, nové schodiště a výtah, který bezbariérově propojil všechna podlaží stávající budovy ZŠ v Chotíkově. Veškeré práce probíhaly za provozu. Nová přístavba je dvoupodlažní objekt, částečně podsklepená s rovnou střechou a atypickým vikýřem pro přístup do podkroví. Nové schodiště propojilo jednotlivá podlaží stávající ZŠ s výukovou částí odborných učeben a družinou se zázemím. V přízemí je umístěna kuchyně s jídelnou, v podsklepeném podlaží jsou umístěny sklady.

72) Apartmány Alpalouka

Objednatel: Reality Kamínek s.r.o.
Termín realizace: 01.03.2021 – 31.08.2024
Cena: 53,547 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla novostavba objektu pro ubytování ve dvou objektech. Objekty obsahují 8 jednopodlažních ubytovacích jednotek několika typů dispozic o kapacitě 2-4 osob a 6 větších, mezonetových ubytovacích jednotek o kapacitě 4 osoby. Ubytovací jednotky jsou doplněny balkony, krytými parkovacími stáními a příručním skladem (lyžárnou). Celková kapacita resortu je 40 lůžek. Jedna bytová jednotka je s možností bezbariérového přístupu. Přijezd k objektům je zajištěn novou neveřejnou komunikací.

73) Budování dětské skupiny Město Touškov

Objednatel: město Město Touškov
Termín realizace: 03.09.2024 – 26.08.2025
Cena: 13,163 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla demolice stávajícího objektu a realizace novostavby objektu pro dětské skupiny. Stavba má 2 nadzemní podlaží, založení objektu je plošné ve formě základových pasů. Nosné zdivo je z vápenocementových tvárnic, stropní deska z prefabrikovaných panelů. Tvar střechy je sedlový, krov dřevěný, krytina pálená bobrovka.

74) Stavební úpravy objektu Podmostní 21, Vejprnice

Objednatel: Obec Vejprnice
Termín realizace: 01.08.2024 – 31.07.2025
Cena: 18,173 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem realizace byly stavební úpravy objektu v Podmostní ulici č.21, Vejprnice. Stávající objekt měl půdorys ve tvaru L a sestával ze dvou objektů – dvoupodlažního, ke kterému byl připojen jednopodlažní objekt zastřešený sedlovou střechou s nevyužívaným půdním prostorem. Ve dvoupodlažním objektu se nacházel v 1.NP kosmetický salón, ve 2.NP ordinace lékařů, v jednopodlažním objektu se v přízemí nacházela dílna, šatna a sociální zázemí pro pracovníky střediska údržby obecního úřadu Vejprnice. Předmětem stavebních úprav bylo vybudování nového společného vstupu do obou objektů, využití půdního prostoru v objektu B pro potřeby obce Vejprnice a zřízení nového výtahu v komunikačním bloku pro zajištění bezbariérového přístupu k ordinacím lékařů a do prostor nově navrženého podkroví. Ve dvoupodlažním objektu byl zrušen stávající vstup a vnitřní schodiště, na místě kterého vznikl prostor pro čekárnu pro pacienty přilehlé ordinace. Jednopodlažní levá část objektu byla kompletně zdemolována. V takto vzniklém prostoru byla nově vystavěna dvoupodlažní komunikační část. Zde je umístěn hlavní vstup A do obou částí objektu z Podmostní ulice a vstup C ze dvora do přízemní části dvoupodlažního objektu, nové schodiště, výtah a spojovací chodby. V prostoru nového krovu byla provedena vestavba podkroví.

45.23 Výstavba dálnic a silnic, letišť a sportovních zařízení**Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší (kód CPV 45212212)****75) Vodovodní a kanalizační řad Všeruby u Plzně (v prostoru u Kravína)**

Objednatel: Město Všeruby
Termín realizace: 30.11.2020 – 16.04.2021
Cena: 2,962 mil. Kč bez DPH
Specifika: Výstavba vodovodního a kanalizačního řadu pro město Všeruby.

76) Realizace HPC 3 Bříza nad Ohří

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Termín realizace: 04/2021 – 30.06.2021
Cena: 3,097 mil. Kč bez DPH
Specifika: Rekonstrukce polní cesty v délce 430 m. Kategorie polní cesty P 6,0/30 – polní cesta jednopruhová, šířka vozovky 5,0 m s krajnicemi o šířce 0,5 m na obou stranách, kryt komunikace z asfaltbetonu, včetně sjezdů a svodných příkopů podél cesty. Polní cesta je napojena na účelovou komunikaci a končí na hranici pozemku parc. Č. 868 v k.ú. Pomezná, kde se napojuje na hlavní polní cestu C3.

77) Veřejný vodovod Lučiště

Objednatel: Město Spálené Poříčí
Termín realizace: 18.08.2020 – 13.08.2021
Cena: 8,808 mil. Kč bez DPH
Specifika: Výstavba veřejného vodovodu pro Město Spálené Poříčí m. č. Lučiště, novostavba zásobovacích řadů v intravilánu m. č. Lučiště a novostavba příváděcího řadu vedeného z úpravny vody s vodojemem Čížkov. Stavba zahrnovala přípravné a zemní práce, horizontální řízení protlak a vtažení potrubí, potrubí z trub plastových, podkladní vrstvy a kryty komunikací a zpevněných ploch.

78) Opěrné stěny Mezholezy

Objednatel: ZEVYP – EKO s.r.o.
Termín realizace: 17.05.2021 – 15.09.2021
Cena: 13,114 mil. Kč bez DPH
Specifika: Betonáž podlah včetně, zřízení monolitických betonových stěn, stavební příprava pro osazení nových vrat, osazení provzdušňovacích žlabů.

79) III/21410 Okrouhlá – Stebnice

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Termín realizace: 28.07.2021 – 30.09.2021
Cena: 9,167 mil. Kč bez DPH
Specifika: Oprava silnice III/21410 v km cca 0,000 – 1,491 Okrouhlá směr Stebnice. Opravovaný úsek se nacházel převážně v extravilánu a částečně v intravilánu obce Okrouhlá. Délka opravovaného úseku byla 1,491 km, plocha krytu vozovky opravovaného úseku byla cca 8 200,5 m². Oprava zahrnovala: odstranění krytu frézováním vozovky v extravilánu tl. 80 mm, v intravilánu tl. 110 mm. V extravilánu i intravilánu byly provedeny sanace okrajů vozovky obousměrně v rozsahu 50 % délky úseků (vyfrézování, odstranění materiálu kraje vozovky v šířce 1 m, hloubky 0,5 m, doplnění ŠD s recyklatem asfaltovým v poměru 60:40 % tl. 420 mm, ACP 16+ tl. 80 mm). Byly provedeny lokální sanace v rozsahu cca 30-40 %, následně byl proveden spoj. Postřik a dále byly provedeny vyrovnávky ACP 16+ 50/70 tl. 70 mm a následně spojovací postřik a položení ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm. Krajnice byly zpevněny z recyklovaného materiálu š. 0,50 m tl. 80 mm. VDZ bylo provedeno v bílé barvě.

80) I/6 MÚK Pomezí

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín realizace: 21.06.2021 – 19.07.2021
Cena: 5,667 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla oprava povrchu nájezdových a sjezdových ramp MÚK. Jednalo se o čtyři větve o celkové délce 1 534,07 m (ACO 11 + PMB 45/80-55 tl. 40 mm – 2 082,98 m², ACO 11 + PMB 45/80-55 tl. 50 mm – 6 256,08 m², ACL 16 + PMB 25/55-60 tl. 60 mm – 2 108,229 m²). Dále bylo provedeno odstranění nánosů z krajnic a zřízení nových z recyklátu asfaltového. Byla provedena lokální oprava odvodňovacích žlabů curb-king (154,544 m²), VDZ v plastu (plast struk. Nehlučný 126,238 m², plast zvučící 481 m²). Součástí úpravy bylo také předláždění krytu z beton. Zámkových dlaždic a výšková úprava mříží.

81) Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – okres Strakonice

Objednatel: Jihočeský kraj
Termín realizace: 11/2021
Cena: 23,396 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby byla oprava a modernizace pěti úseků komunikací II. a III. třídy v okrese Strakonice o celkové délce 9,029 km.
Jednalo se o stavební objekty:

- Oprava silnice II/170, Počátky Čestice
- Modernizace silnice III/12250, křiž. MK – Truskovice – Chelčice
- Modernizace silnice III/1394, Štěkeň – Čejetice
- Modernizace silnice III/1445, Předslavice – Kakovice

Předmětem zakázky byly v rámci uvedených objektů technologie: frézování stávajících asfaltbetonových povrchů, recyklace podkladu za studena na místě, pokládka konstrukčních vrstev z asfaltového betonu pro podkladní, ložné a ohrubné vrstvy, spojovací a infiltrační

postřiky z emulzí, zpevnění krajnic ze šterkodrti, instalace silničních svodidel H1, vodorovné dopravní značení.

82) Oprava místní komunikace Na Šancích, Štěnovice

Objednatel: Obec Štěnovice
Termín realizace: 13.09.2022 – 30.10.2022
Cena: 4,599 mil. Kč bez DPH
Specifika: Rekonstrukce kanalizace a rekonstrukce povrchů komunikací v ulici Na Šancích v obci Štěnovice.

83) Regenerace sídliště Mírová Kralovice – I. etapa: Kralovice stavební úpravy Alšovy a Mírové ulice

Objednatel: Město Kralovice
Termín realizace: 29.10.2021 – 12.10.2022
Cena: 9,942 mil. Kč bez DPH
Specifika: Stavební úprava Alšovy a Mírové ulice, výstavba nových chodníků a parkovacích stání ve městě Kralovice včetně veřejného osvětlení.

84) II/230 Újezd – Týniště, oprava

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Termín realizace: 21.11.2022 – 05.12.2022
Cena: 3,354 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem díla byla oprava povrchu stávající komunikace II/230 mezi obcemi Újezd a Týniště v délce 1 241 m. Oprava zahrnovala zafrézování začátku a konce úpravy, napojení směr Luh, pokládku vyrovnávací a obrusné vrstvy, zametení komunikace, provedení spojovacích postřiků a dosypání krajnic.

85) III/18043 Vjezdová brána Plzeň – Lhota

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Termín realizace: 03.10.2022 – 18.11.2022
Cena: 3,590 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem díla bylo provedení stavební úpravy na stávající silnici III/18043 na vjezd do obce Lhota ve směru od Dobřan, a to vložení vjezdové brány se středovým ostrůvkem. Vjezdová brána byla navržena s jednostranným vyosením jízdního pruhu ve směru na vjezd do obce. Odvodnění komunikace je do nově navržených obrubníkových vpustí s vyústěním do stávajícího upraveného příkopu.

86) Most ev. č. 199 22 – Lesná

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Termín realizace: 24.06.2022 – 04.11.2022
Cena: 7,415 mil. Kč bez DPH
Specifika: Rekonstrukce stávajícího mostu ev. č. 199 22–1 přes Lužní potok u obce Lesná spočívající v jeho kompletním odstranění a výstavbě nového mostu s železobetonovou deskovou konstrukcí. Deska byla uložena na železobetonové opěry, plošně založené na základových pásech s doplněním rovnoběžných závěsných křídel, na které navazují drátokamenné opěrné zdi. Most je opatřen žebet římsami s ocelovým zábradelním svodidlem. Součástí stavby byla obnova silničního propustku, úprava komunikace na předmostích včetně nových konstrukčních vrstev, realizace mostního a silničního příslušenství, úprava sjezdu, odvodnění vozovky, SDZ, VDZ, svodidla.

87) III/193 26 Kšice – Trpísty, oprava

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Termín realizace: 14.11.2022 – 07.12.2022
Cena: 4,304 mil. Kč bez DPH
Specifika: Oprava povrchu silnice III/193 26 v délce 1 728 m. Po očištění povrchu a krajnic byly provedeny lokální sanace neúnosných míst. Po aplikaci spojovacího postřiku bylo provedeno vyrovnání povrchu vozovky asfaltovým betonem a následně byla položena nová obrusná vrstva asfaltbetonu v tl. 50 mm. Součástí opravy bylo zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem.

88) II/230 Dolce

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Termín realizace: 26.09.2022 – 24.11.2022
Cena: 5,908 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby byla oprava komunikace II/230 v intravilánu obce Dolce v délce 1,5 km. Bylo provedeno odfrézování asfaltových vrstev, pokládka nových asfaltobetonových vrstev včetně spojovacího postřiku. V rámci opravy byly odstraněny stávající betonové odvodňovací žlaby a byly nahrazeny souvrstvím vozovky. Součástí stavby byla realizace VDZ, provedení výškové úpravy znaků inženýrských sítí a zajištění DIO.

89) I/20 Březová v úseku hráz v. n. Březová – podjezd pod žel. Trati

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín realizace: 16.05.2022 – 30.09.2022
Cena: 31,967 mil. Kč bez DPH

Specifika: Předmětem díla bylo provedení opravy povrchu silnice I/20 v délce 2,466 km. Oprava zahrnovala kácení stromů, odstranění stávajících AB vrstev frézováním, úpravu a očištění podkladu, pokládku asfaltobetonových směsí včetně spojovacích postřiků, aplikaci VDZ, osazení svodidel a SDZ. Součástí stavby bylo dolamování skalního masivu pro celkové odvodnění stavby, výstavba gabionové zdi a sanace vozovky.

90) I/20 Losiná – okružní křižovatka

Objednatel: Metrostav a.s.
Termín realizace: 14.06.2022 – 31.10.2022
Cena: 5,987 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby byla pokládka asfaltobetonových vrstev včetně spojovacích a infiltračních postřiků.

91) Stavební úpravy cesty Křimice – Malesice

Objednatel: Město Plzeň
Termín realizace: 27.04.2022 – 23.08.2022
Cena: 6,783 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem díla byla úprava stávající vyjeté cesty po pravém břehu řeky Mže mezi Plzní – Křimicemi a Plzní – Malesicemi. Úpravou vznikla smíšená stezka pro chodce a cyklisty s asfaltobetonovým povrchem o celkové délce 1 458,47 m. Na trase jsou 2 výhybny a manipulační plocha u jezu na řece.

92) D5 – Oprava AB vozovky v km 67,33 – 64,35 L

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín realizace: 06.09.2021 – 26.01.2023
Cena: 235 303,964 mil. Kč bez DPH
Podíl prací: 37,64 %, tj. 73,206 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem díla byla oprava levé strany dálnice D5 (směr Rozvadov – Praha) v provozním staničení km 64,306 – 67,860 (celková délka 3 554 m), z toho 4 úseky formou kompletní rekonstrukce spojené s přestavbou zemního tělesa (délka 1 490 m). V celé délce byly položeny asfaltobetonové hutněné vrstvy, součástí byla úprava dešťové kanalizace, oprava mostního objektu, ochrana kabelového vedení, monolitický žlab Curb-king, čištění příkopů, kácení stromů a následná nová výsadba.

93) Oprava komunikace ul. Starý mlýn, Chotěšov

Objednatel: Obec Chotěšov
Termín realizace: 20.02.2023 – 31.05.2023
Cena: 4,725 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem díla byla oprava místní komunikace v ul. Starý mlýn v obci Chotěšov. Součástí stavebních prací byla realizace nového úseku dešťové kanalizace, pokládka silničních obrubníků, realizace parkovacích stánů a pokládka asfaltobetonových vrstev.

94) I/26 Zbůch, Hornická

Objednatel: ŘSD ČR a Obec Zbůch
Termín realizace: 15.08.2022 – 09.12.2022
Cena: 12,967 mil. Kč bez DPH
Specifika: Rekonstrukce uličního prostoru průtahu silnice I/26 zastavěným intravilánem obce Zbůch včetně křížení s Hornickou ulicí o celkové délce 260 m. Stavba zahrnovala úpravu pozemních komunikací se všemi součástmi a příslušenstvím včetně souvrství, konstrukce, stabilizace, dopravního značení a zařízení, opatření pro regulaci rychlosti v obci vloženým ochranným dělicím ostrůvkem s integrovaným místem pro usnadnění přecházení, úpravu a odvodnění chodníků, dešťovou kanalizaci včetně zřízení UV a přípojek, veřejné osvětlení, individuální protihluková opatření.

95) I/20 oprava povrchu Kfely – Krásný Jez

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín realizace: 03.04.2023 – 27.06.2023
Cena: 58,425 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem díla byla oprava silnice I/20 mezi obcemi Bečov nad Teplou a Kfely. Stavební objekt SO 101 řešil opravu silnice I/20 v provozním staničení km 11,259-15,087, délka úseku = 3 828 m. V rámci opravy došlo k výměně krytových vrstev vozovky a sanaci podkladních vrstev. Stavební objekt SO 103 řešil opravu odpočívky u obce Teplička, délka úseku byla cca 0,50 km. V rámci opravy došlo ke kompletní výměně podkladních i krytových vrstev.

96) Vejprnice rekonstrukce místní komunikace MK Boženy Němcové (část)

Objednatel: Obec Vejprnice
Termín realizace: 25.07.2022 – 31.03.2023
Cena: 4,752 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem díla byla stavební úprava části místní komunikace Boženy Němcové ve Vejprnicích. Stavba zahrnovala zřízení nových pokladních vrstev, pokládka asfaltobetonových vrstev,

kladení zámkové dlažby, osazení silničních a chodníkových obrub, osazení betonových palisád, osazení odvodňovacího žlabu.

97) Modernizace mostu ev. č. 198-035 Teplá

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o.
Termín realizace: 03.05.2023 – 15.09.2023
Cena: 12,631 mil. Kč bez DPH
Specifika: Modernizace mostu ev. č. 198-035 v intravilánu města Teplá. Stávající ŽB trámový most byl nahrazen novým železobetonovým rámem. Založení mostu je hlubinné, mostní svršek je tvořen žebet monolitickými římsami, obě římsy jsou chodníkové. Vozovka je dvouvrstvá, odvodnění je zajištěno odvodňovači, před a za mostem jsou umístěny skluzy nebo chodníkové vpusti. Koryto je ponecháno přírodní, bez odláždění.

98) Cyklostezka Vejprnický potok

Objednatel: Město Plzeň.
Termín realizace: 28.03.2023 – 21.07.2023
Cena: 9,692 mil. Kč bez DPH
Specifika: Jednalo se o kompletní novostavbu komunikace se smíšeným provozem chodců a cyklistů, novostavbu lávky přes Vejprnický potok a související krajinářské úpravy podél trasy komunikace, včetně přírodních tůní a řešení odvodnění.

99) Cyklostezka Pančava – Metálka a Pančava – silnice II/230

Objednatel: Obec Chotěšov
Termín realizace: 13.02.2023 – 30.09.2023
Cena: 6,913 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem díla byla výstavba nové cyklostezky, která probíhala ve dvou etapách. První etapa v úseku Pančava – Metálka o délce 1 055 m byla prováděna jako vybudování nové komunikace. Druhá etapa v úseku Pančava – silnice II/230 o délce 450 m byla prováděna jako oprava stávající komunikace.

100) I/26H most ev. č. 26H-032 Staňkov – oprava mostu

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín realizace: 15.09.2022 – 15.12.2022
Cena: 5,850 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky oprava mostu ev. č. 26H-032 v intravilánu města Staňkov. Oprava spočívala v reprofiliaci horního povrchu desky nadbetonováním se spřažením s nosnou konstrukcí, položení nové celoplošné izolace, vybudování nových říms, do kterých bylo osazeno zábradlí a byla provedena lokální sanace betonových konstrukcí. Součástí stavby byla oprava komunikace v místech stavební jámy v předmostí a oboustranné chodníky.

101) Rekonstrukce mostu ev. č. 182-002 Líšina

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Termín realizace: 03.04.2023 – 30.09.2023
Cena: 13,180 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby byla rekonstrukce jednopolevého mostu ev. č. 182-002 Líšina v úseku 3,987 km sil. II/182. Rekonstrukce zahrnovala kompletní odstranění současného mostu, výstavbu nového mostu včetně navazující opěrné zdi za opěrou 2 a přeložky zatrubnění části odvodňovacího příkopu před opěrou 1 a rekonstrukci přilehlé komunikace II/182. Práce probíhaly za úplného vyloučení provozu. Po dokončení stavebních prací SO 201 - Most ev. č. 182-002 Líšina byla provedena oprava objízdných tras v rámci SO 181. Délka nového mostu je 16,1 m, volná šířka 7 m a délka přemostění činí 7 m.

102) II/203 Vejprnice – Tlučná, přeložka silnice a VTL plynovodu

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Termín realizace: 07.06.2022 – 04.07.2023
Cena: 61,592 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem díla byla rektifikace oblouku a úprava silnice II/203 v úseku Vejprnice - Tlučná. Úprava začínala na konci obce Vejprnice u DZ konec obce, konec úpravy byl za křižovatkou se sil. III/2033, která pokračuje směrem na Vochov. V km 0,12880 - km 0,650 bylo zrealizováno nové směrové vedení s protilehlými kruhovými oblouky s přechodnicemi. Kategorie silnice v tomto úseku je S 7,5/70. Součástí stavby byla přeložka VTL plynovodu. Celková délka úpravy byla 1 215,82 m.

103) II/230 Lochouse (Stod – Ostrov)

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Termín realizace: 05.06.2023 – 05.09.2023
Cena: 17,853 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem díla bylo provedení celoplošné povrchové opravy silnice II/230 v okrese Plzeň - sever na úseku mezi hranicemi s okresy Plzeň-jih a Tachov o celkové délce 3,39 km. Jednalo se o frézování vozovky, lokální rekonstrukci vozovky, pokládku asfaltobetonových

vrstev. Součástí prací bylo čištění silničních příkopů, oprava a rekonstrukce hospodářských sjezdů, doplnění krajnic, provedení VDZ a osazení směrových sloupků.

104) III/199 22 Zadní Milíře - Lesná

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Termín realizace: 18.09.2023 – 23.11.2023
Cena: 10,617 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem díla bylo provedení celkové opravy povrchu silnice č. III/199 22 v úseku od křižovatky se silnicí III/199 21 v obci Zadní Milíře až ke křižovatce se silnicí III/199 10 v obci Lesná v km 0,000 - 4,02478 ve stávající šířce s vynecháním úseku v délce 113 m v km 2,7223-2,836, který byl již realizován při rekonstrukci mostu ev. č. 19922-1. Po očištění povrchu stávající silnice byla provedena oprava neúnosných míst s doplněním podkladní vrstvy ACP 16 S, oprava trhlin a spár, v případě výskytu širokých nebo mozaikových trhlin s použitím geomříže. Po aplikaci spojovacího postřiku byla provedena pokládka ložní vrstvy s funkcí vyrovnávky ACL 16 S tl. 60 mm a po aplikaci dalšího spojovacího postřiku nová obrusná vrstva ACO 11 S tl. 50 mm. Součástí opravy bylo dosypání krajnic, oprava a pročištění propustků, úpravy vjezdů na sousední pozemky, úprava rozjezdů křižovek, provedení silnovrstvého VDZ, DIO.

105) II/605 hr. okr. TC/PS - Bor, oprava průtahů (Sulislav, Sytno, Benešovice, Holostřevy, Skviřín)

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Termín realizace: 24.07.2023 – 23.11.2023
Cena: 17,992 mil. Kč bez DPH
Specifika: Stavba byla rozdělena do šesti stavebních objektů. Technologie opravy povrchu silnice byla ve všech úsecích shodná. Bylo provedeno odfrézování starých asfaltových vrstev vozovky v tl. 40 mm, oprava trhlin a spár, sanace neúnosných míst z ACL 16S modifikované tl. 60 mm a pokládka nové obrusné vrstvy z ACO 11S modifikované tl. 50 mm. Mezi jednotlivé vrstvy asfaltobetonů byl aplikován spojovací postřik. Oprava vozovky byla provedena ve stávajících šířkách včetně autobusových zálivů. Součástí opravy bylo plynulé navázání na rozjezdy a sjezdy, provedení nového silnovrstvého VDZ, zajištění a provedení DIO. V obci Skviřín byla provedena oprava 1. propustku a v obci Sulislav výměna svodidel včetně prodloužení betonového odvodňovacího žlabu.

106) Most ev. č. 230-013 Třebel

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Termín realizace: 18.09.2023 – 23.11.2023
Cena: 1,697 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem díla bylo provedení opravy mostu ev.č. 230-013 spočívající v jeho přestavbě na silniční propustek DN 1200 na silnici č. II/230 mezi městem Černošín v km 71,836 cca 500 m před křiž. se silnicí č. III/0214. Do profilu stávajícího mostu byla osazena korugovaná HDPE trouba DN 1200, se zabetonováním do čel propustku a úpravou šikmých křídel z železobetonu, na vtoku bylo zřízeno spadiště. Prostor mezi troubou a stávající mostní konstrukcí byl zcela vyplněn betonovou směsí. Dále byla oboustranně osazena silniční svodidla a trubkové zábradlí. Délka propustku: 15,65 m, profil: 1200 mm, šířka mezi svodidly 8,7 m.

107) II/117 Mirošov - hranice okr. PJ (x s III/11732 až hr. - extravilán)

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Termín realizace: 21.10.2023 – 11.12.2023
Cena: 8,501 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky bylo provedení celoplošné povrchové opravy silnice II/117, která byla rozdělena na dva úseky. I. úsek byl od křižovatky se silnicí III/11732 směr Nevid na začátek obce Mešno o délce 0,52 km. II. úsek od konce obce Mešno na hranici okresů RO a PJ, délka úseku 1,042 km. Celková délka opravy činila 1,562 km. Oprava byla provedena ve stávající šířce zpevnění 5,5 m, tj. přibližně v návrhové kategorii S 6,5. Bylo provedeno odfrézování (I. et. 70 mm, II. et. 80 mm), oprava neúnosných míst, oprava zbylých trhlin, ložní vrstva ACL 16 (I. et. 70 mm, II. et. 60 mm), obrusná vrstva ACO 11 (50 mm), obnova povrchového odvodnění tělesa, provedení nových krajnic, napojení stávajících sjezdů, obnova svislého a vodorovného značení.

108) II/2341 Holoubkov – stabilizace svahu

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. a Obec Holoubkov
Termín realizace: 13.03.2023 – 13.11.2023
Cena: 23,179 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla stavební úprava komunikace III. třídy v intravilánovém úseku obce Holoubkov v celkové délce 329,459 m. Stavba byla společnou investiční akcí SÚSPK a obce Holoubkov. Jednalo se o rekonstrukce silnice ve stávající trase včetně zajištění svahu podél Holoubkovského rybníka. Komunikace byla rozšířena na kategorii S 7,5. Po celé délce byl vybudován chodník v min. šířce 1,5 m. Zpevnění násypového svahu (založení) silnice je ve dně Holoubkovského rybníka. Pro založení svahu bylo nutno upustit hladinu rybníka na kótu 416 m. Součástí zakázky pro obec Holoubkov byla výměna stávající splaškové kanalizace v délce 132 m, úpravy VO a úpravy oplocení.

109) III/1992 Svojsín - Otročin

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Termín realizace: 09.10.2023 – 30.11.2023
Cena: 13,949 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem veřejné zakázky bylo provedení opravy povrchu silnice III/1992 od křižovatky se silnicí III/1994 v obci Svojsín až na začátek obce Otročin v délce 2 946 m. Stavba byla rozdělena do dvou stavebních objektů SO 101 a SO 102. V SO 101 bylo po očištění povrchu provedeno odfrézování stávající asfaltové vrstvy tl. 30 mm, nejprve byl však v místě výskytu stávajících obrub proveden řez oddělující frézované asfaltové vrstvy od betonových tvarovek a zbývající část asfaltobetonového krytu byla odstraněna ručně. V místech neúnosné podkladní vrstvy a svěšených okrajů komunikace byla provedena oprava neúnosných míst ACL 16 tl 50 mm, následně byl aplikován spojovací postřik a položena nová obrusná vrstva asfaltobetonu ACO 11+ tl. 50 mm. V SO 102 byly v místech svěšených okrajů a neúnosných míst provedeny sanace ACP 22+ tl 60 mm, následně byl aplikován spojovací postřik a vyrovnávka z ACL 16+ v průměrné tl. 60 mm. Po aplikaci dalšího spojovacího postřiku byla položena nová obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50 mm. Součástí opravy byla úprava odvodnění v intravilánu obce Svojsín, oprava propustků v celé trase, pročištění a úprava silničních příkopů a svahů, dosypání krajnic, nové VDZ, zajištění a provedení DIO.

110) II/605 OK Mýto

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. a Město Mýto
Termín realizace: 06.10.2023 – 03.06.2024
Cena: 13,749 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla novostavba okružní křižovatky (OK) v místě stávající stykové křižovatky silnic II/605 a III/23210. OK je pětiramenná, eliptického tvaru a kromě ramen stávající křižovatky řeší také napojení přilehlého pozemku. Délka hlavní osy OK je 58 m, délka vedlejší osy 44 m, šířka jízdního pásu je 6 m s jízdním pruhem 4 m. Prstenec OK je přejezdový v šířce 2,5 m. Součástí zakázky pro Město Mýto byla rekonstrukce VO a novostavba účelové komunikace na pozemek parc. č. 516. Zakázka dále zahrnovala zajištění a realizaci DIO.

111) Kralovice – Brigádnická ulice

Objednatel: Město Kralovice
Termín realizace: 31.01.2024 – 26.04.2024
Cena: 4,189 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby byla úprava stavebně-technického řešení stávající ulice Brigádnická ve městě Kralovice. Stavebními pracemi zde vznikla obousměrná dvoupruhová komunikace s oboustranným chodníkem, vjezdy ke garážím u bytových domů a místo pro přecházení. Stavba je plynule napojena na přilehlé komunikace.

112) Cyklostezka Bukovec – Chrást u Plzně

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Termín realizace: 09.01.2024 – 07.06.2024
Cena: 32,533 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem díla byla výstavba stezky pro chodce a cyklisty na železničním tělese původní a v současné době již opuštěné železniční trati č.170 Praha-Plzeň. Celková délka budované stezky je 5 795,1 m o šířce 3,5 m. Součástí úpravy bylo zřízení odpočívek, výstavba nové železobetonové opěrné zdi, prodloužení stávajících opěrných zdí a opravy mostních objektů.

113) Cyklostezka v místě bývalé železniční trati Chlumeck – Doubravka

Objednatel: Statutární město Plzeň
Termín realizace: 22.07.2024 – 18.11.2024
Cena: 16,026 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby byla stezka pro chodce a cyklisty o délce 1,37 km, která byla vybudována na bývalém železničním tělese zrušeného úseku. Nová stezka je dělená, obousměrná. Šířka pásu pro cyklisty je 3,5 m, šířka stezky pro chodce jsou 2 m. Na trase jsou odpočinkové plochy s mobiliářem. Součástí stavby byla i oprava dvou propustků.

114) Cyklostezka – Číhaná – Úněšov – Podmokly

Objednatel: Obec Úněšov
Termín realizace: 29.09.2023 – 23.10.2024
Cena: 13,666 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla výstavba nové cyklostezky, která propojuje obec Číhaná s obcí Úněšov. Součástí zakázky bylo ozelenění ploch, realizace VDZ a SDZ, zřízení odpočívek včetně mobiliáře. Celková délka staničení cyklostezky činí 2,8 km.

115) I/13 Oprava povrchu komunikace – Dalovice/PS

Objednatel: ŘSD s.p.
Termín realizace: 24.03.2025 – 19.05.2025
Cena: 37,316 mil. Kč bez DPH

Specifika: Předmětem prací byla údržba pravého pásu směrově rozdělené komunikace. Došlo k výměně ohrubné vrstvy, obnově nezpevněných krajnic, doplnění a výměně zádržného systému. Předmětný úsek stavby měl délku 3,08 km. Součástí realizace bylo zajištění DIO a provedení SDZ a VDZ.

116) II/207 Modernizace silnice Toužim – Smilov

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Termín realizace: 28.08.2023 – 19.12.2024
Cena: 67,514 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby byla modernizace silnice II/207 v úseku Radyně – Smilov. Projektová Dokumentace řešila modernizaci nové komunikace s novými autobusovými zálivy v obci Radyně a v obci Smilov, zde bylo provedeno nové odvodnění, které je svedeno do nové dešťové kanalizace, která je v celém úseku stavby. Nadále byl opraven stávající propustek DN 600 a jako vtokový objekt slouží nová horská vpust. V úseku Radyně – Smilov byla zrealizována nová gabionová opěrná zeď, která rozšířila komunikaci. Dno příkopu bylo vyztuženo betonovou tvárnici nebo dlažbou z lomového kamene. Odvodnění pláň je příčným sklonem svedeno do nových drenáží a byla provedena rekonstrukce čtyř stávajících propustků. Zde byl zároveň vybudován i jeden nový propustek DN 600 s horskou vpustí. V tomto úseku bylo osazeno nové svodidlo úrovně zadržování H1. Stavba byla rozdělena na etapy a probíhala za provozu. Celková délka modernizovaného úseku je 1,68 km.

45.23 Výstavba dálnic a silnic, letišť a sportovních zařízení

- stavební dílo jiné než budovy, které se týká stadionů, bazénů, tělocvičen, tenisových kurtů, golfových hřišť a ostatních sportovních zařízení (kód CPV 45212212)

117) Výstavba volnočasového areálu – víceúčelové hřiště Úžlebec

Objednatel: Obec Černíkov
Termín realizace: 05.11.2020 – 30.04.2021
Cena: 3,181 mil. Kč bez DPH
Specifika: Realizace stavby hřiště o rozměru 36x18 m s integrovanými brankami v areálu kempu Úžlebec. Konstrukce hřiště: podkladní vrstvy z kameniva a asfaltobetonového souvrství, na kterém je uložen sportovní povrch. Konstrukce je vodopropustná s drenážním systémem pod konstrukcí. Po obvodu hřiště bylo zřízeno oplocení vysoké 4 m s mantinely.

118) II/201 Broumov průtah – oprava (úsek IV.)

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Termín realizace: 16.9.2021 – 4.11.2021
Cena: 4,467 mil. Kč bez DPH
Specifika: předmětem díla provedení opravy povrchu silnice II/201 v části průtahu obcí Broumov, úseku IV. V délce 608m. Začátek opravy byl v místě pracovní spáry novější úpravy povrchu silnice ve staničení 0,891 km cca 200m pod benzinovou pumpou. Dále oprava pokračovala průtahem obce ve směru na státní hranici ČR/D a končila ve staničení 1,499 km cca 40 m za silničním svodidlem na hrázi rybníka.
Bylo provedeno odfrézování starého povrchu, provedeny lokální sanace včetně pokládky geomříží, opravy trhlín, spojovací postřiky, pokládka ložné vrstvy s funkcí vyrovnávky povrchu z ACL 16+ a nová ohrubná vrstva ACO 11+, Součástí opravy byla úprava všech povrchů všech stávajících sjezdů a rozjezdů křižovatek, výšková úprava kanalizačních poklopů, uzávěrů, hydrantů a šoupát do polohy nové nivelety silnice. Dále dosypání krajnic, provedení nového vodorovného značení a zajištění DIO.

119) Rekonstrukce silnice II/605 Přímá – Rozvadov

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Termín realizace: 12.7.2021—12.10.2021
Cena: 16,467 mil. Kč bez DPH
Specifika: předmětem díla byla celková obnova povrchu silnice II/605 dle PDPS a soupisu prací s názvem „Rekonstrukce silnice II/605 Přímá-Rozvadov“, SO 103. Oprava začínala v úseku od pracovní spáry nového povrchu cca 150 m za obcí Svatá Kateřina a končila na začátku obce Rozvadov. Délka opravovaného úseku byla 2 492 m a celý úsek byl vedený v extravilánu obcí. Po provedení přípravných prací bylo provedeno odfrézování staré ohrubné vrstvy s vyrovnáním povrchu, dále lokální sanace a výsady neúnosných míst s následnou pokládkou nové asfaltobetonové ložné vrstvy ze směsi VMT A 0-22 a ohrubné vrstvy z modifikované mastixové směsi SMA 11S po aplikaci spojovacích postřiků. Součástí prací byly úpravy všech sjezdů a rozjezdů křižovatek, zpevnění a dosypání krajnic, pročištění příkopů, zhotovení nového VDZ, osazení směrových sloupků, pamětní desky, informačních cedulí, provedení DIO včetně jeho zajištění, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření plochy nově položené ohrubné vrstvy.

120) Cyklotrasa č. 31, obnova úseku Blovice – Kamensko

Objednatel: Město Blovice
Termín realizace: 1.10.2021 – 6.12.2021
Cena: 5,307 mil. Kč bez DPH

Specifika: předmětem stavby byla realizace cyklotrasy v extravilánu mezi místní částí Kamensko o celkové délce 2 225 m a ploše 5 400 m².
Stavba zahrnovala odstranění stávajícího podkladu, úpravu pláně, zřízení konstrukčních vrstev ze šterkodrti, pokládku asfaltového betonu včetně spojovacího postřiku, zpevnění krajnic, čistění příkopů.

121) Kralovice – ulice Nová

Objednatel: Město Kralovice
Termín realizace: 8.3.2021 – 31.8.2021
Cena: 7,150 mil. Kč bez DPH
Specifika: předmětem stavby bylo stavebně technické řešení místní komunikace v ulici Nová ve městě Kralovice. Stavba byla rozdělena na 2 jednotlivé větve komunikací, které jsou odděleny křižovatkou s ulicí Konečná. Začátek stavebních prací (větev 1) byl navržen od ulice Školní a pokračoval směrem na východ, kde přechází přes ulici Konečná. Stavba je ukončena napojením na ulici Krátká. Stavební úpravou v úseku mezi ulicemi Školní a Konečná vznikla jednopruhá jednosměrná místní komunikace s oboustranným chodníkem. Chodníky jsou od komunikace odděleny podélnými parkovacími místy, nebo travnatým pruhem. Po pravé straně ve směru k ulici Konečná byla vybudována podélná parkovací stání v počtu 12 míst, která budou sloužit jako dočasná parkovací místa pro možnost výstupu a nástupu dětí navštěvující základní školu. Parkovací stání „K+R“ je časově omezené. Po levé straně byla zhotovena podélná stání, která jsou napojena na vjezdy k soukromým pozemkům. Komunikace je jednopruhá se šířkou 3,50 m. Podélná stání jsou v šířce 2,50 m a délky 6,75 m. Součástí stavebních úprav ulice Nové mezi ulicemi Školní a Konečná bylo zhotovení 2 míst pro přeházení, z nichž jedno místo pro přecházení bylo provedeno přes zvýšený zpomalovací práh s přejezdovou šířkou 4,0 m.

122) Modernizace mostu ev. č. 21418-1 Dolní Žandov

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Termín realizace: 1.6.2021 – 12.10.2021
Cena: 3,469 mil. Kč bez DPH
Specifika: předmětem díla byla modernizace stávajícího mostu na komunikaci III. třídy č. 214 18 v km 0,554 přes Štibořský potok. Stávající konstrukce mostu byla odstraněna a nahrazena trvalou jednoplošnou šikmou polorámovou železobetonovou mostní konstrukcí kolmého rozpětí 5,8 m založenou plošně na základových pasech. V rámci rekonstrukce mostu byla opravena komunikace na mostě a v přilehlém úseku včetně chodníku v předpolí mostu. Povrch vozovky na mostě byl vyspádován do nových uličních vpustí.

123) Goethova stezka a liniová opatření pro cyklisty Františkovy Lázně

Objednatel: Město Františkovy Lázně
Termín realizace: 15.2.2021 – 29.10.2021
Cena: 11,217 mil. Kč bez DPH
Specifika: předmětem stavby byla výstavba stezky od Františkových Lázní – Slatiny směrem na Komorní Dvůr jako plynulé pokračování cyklostezky končící u křižovatky ulic Nezvalova – Klostermannova až na rozhraní katastrů Slatina u Františkových Lázní a Střížov u Chebu. V zastavěné části území mezi křižovatkami ulic Nezvalova – Klostermannova a Klostermannova – PK III/21329 je stezka provedena s odděleným provozem pěších a cyklistů, kde jsou cyklisté vedeni po jednosměrných oddělených chodníkových pásích a pěší jsou vedeni po společném obousměrném chodníku. Vzhledem k nutnosti změny šířkového uspořádání místní komunikace byla provedena celková rekonstrukce ulice Klostermannova, včetně přeložky VO a přeložky STL plynovodu. Součástí stavebních prací bylo také vybudování nové dešťové kanalizace v celé délce rekonstruované MK v ulici Klostermannova.

124) Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – okres Strakonice

Objednatel: Jihočeský kraj
Termín realizace: 13.9.2021 – 11.11.2021
Cena: 23,396 mil. Kč bez DPH
Specifika: předmětem stavby byla oprava a modernizace pěti úseků komunikací II. a III. třídy v okrese Strakonice o celkové délce 9,029 km.

125) III/18017 Vjezdová brána Ejpvická ul., Kyšice

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Termín realizace: 11.10.2021 – 30.11.2021
Cena: 2,089 mil. Kč bez DPH
Specifika: předmětem stavebních prací bylo provedení stavební úpravy na stávající silnici III/18017 na vjezdu do obce Kyšice ve směru od Ejpovic, a to vložení vjezdové brány se středovým ostrůvkem. Vjezdová brána je navržena s jednostranným vyosením jízdního pruhu ve směru na vjezd do obce. Odvodnění komunikace je do stávajících příkopů.

126) Obec Čížkov – Vodovod Přešín

Objednatel: Obec Čížkov
Termín realizace: 26.10.2020 – 15.9.2021

Cena: 7,031 mil. Kč bez DPH
Specifika: novostavba (prodloužení) vodovodního řadu v k.ú. Přešín ve dvou etapách. 1. etapa – Vodovod Přešín – přírodní řad a 2. etapa – Vodovod Přešín – zásobovací rozvodné řady.

127) Obec Čížkov – vodovodní přípojky

Objednatel: Obec Čížkov
Termín realizace: 17.9.2021 – 17.12.2021
Cena: 1,809 mil. Kč bez DPH
Specifika: novostavba vodovodních přípojek z potrubí rPE 40x3,7 mm pro zásobování pitnou a užitkovou vodou v obci Přešín.

128) II/117 Lipnice – Spálené Poříčí

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Termín realizace: 21.9.2020 – 29.9.2021
Cena: 35,004 mil. Kč bez DPH
Specifika: oprava silnice II/117 ve dvou úsecích z pěti – úsek II. A úsek III., oba úseky v celkové délce 1 947,5 m jsou mimo zastavěné území obcí. Kategorie komunikace v extravilánu je S6,5. Realizace prací za úplné uzavírky po úsecích.

129) II/605 Chebská ulice (Plzeň město – vjezdová brána – Plzeň sever)

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Termín realizace: 4.10.2021 – 15.12.2021
Cena: 28,999 mil. Kč bez DPH
Specifika: předmětem díla byla převážně celoplošná povrchová oprava silnice II/605 na úseku od stávajícího konce obce Křimice přes hranici okresů PM/PS až k rozhraní nového a původního krytu u obce Vochoz. Součástí stavby byla výstavba nové vjezdové brány u obce Křimice.

130) RSF ELEKTRONIK – HALA SO 770

Objednatel: PFLAUMENT INVESTMENT, s.r.o.
Termín realizace: 22.7.2021 – 15.12.2021
Cena: 4,016 mil. Kč bez DPH
Specifika: předmětem stavby bylo doplnění stávající areálové splaškové, dešťové kanalizace a areálové kanalizace kontaminované napojené na odlučovače ropných látek v areálu RSF ELEKTRONIK ve Stříbře. Součástí stavebních prací byla i výstavba komunikace, zpevněné plochy v rámci řešeného výrobního areálu RSF ELEKTRONIK. Byla navržena nová asfaltová manipulační plocha navazující na stávající zpevněné plochy z areálu roku 2014. Veškeré zpevněné plochy byly vymezeny betonovými silničními obrubami v obvyklých příčných a podélných sklonech pro odvodnění do navržených uličních vpustí, odvodňovacích žlabů, vždy směrem od budov. Skladba komunikací a manipulačních ploch byla navržena s ohledem na provoz s velkou intenzitou těžkých nákladních vozidel.

131) Oprava povrchu silnice III/21041 Rotava – Šindelová

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Termín realizace: 11.7.2022 – 29.7.2022
Cena: 3,697 mil. Kč bez DPH
Specifika: předmětem díla byla oprava silnice III. třídy č. 21041 ve staničení 3,000 – 3,940 km od výjezdu z dolní Rotavy ve směru k Šindelové s ukončením u mostu č. 21041-5. V rámci plnění byl v celém úseku frézováním odstraněn asfaltobetonový povrch tl. 30 mm a byly provedeny vyrovnávky z nemodifikovaného asfaltu ACL 16. V celém opravovaném úseku byl proveden spojovací postřik a položena nová obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50 mm. Dále bylo provedeno VDZ (vodící čáry). Délka opravovaného úseku byla 940 m, plocha krytu vozovky opravovaného úseku 5 980 m².

132) II/195 Bor – Stráž – Dehetná

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Termín realizace: 16.5.2022 – 31.8.2022
Cena: 53,457 mil. Kč bez DPH
Specifika: předmětem díla bylo provedení opravy silnice II/195 v úseku Bor-Stráž-Dehetná o celkové délce 10 330 m. Začátek úpravy byl v místě rozjezdu křižovatky s MK cca 190 m před koncem obce Bor a konec v místě pracovní spáry na hr. okr. Domažlice za obcí Dehetná. Průtah obcí Stráž byl vynechán. Technologie opravy v SO 105 a 107 v intravilánu obcí Borek a Dehetná spočívala v odfrézování starého povrchu v průměrné tl. 50 mm, po jeho očištění se provedly lokální sanace neúnosných míst včetně opravy trhlin. Po aplikaci spojovacího postřiku byla položena nová obrusná vrstva z modifikovaného asfaltobetonu ACO 11S tl. 50 mm. V ostatních SO 101, 102, 104, 106 a 108 v extravilánu obcí byla jednotná technologie opravy, spočívající v odfrézování starého povrchu v průměrné tl. 50 mm, očištění, provedení lokálních sanací tl. 80 mm včetně oprav trhlin. Po aplikaci spojovacího postřiku následovala pokládka modifikovaného asfaltobetonu ACL 16S tl. 60 mm s následnou pokládkou modifikované obrusné vrstvy ACO 1S tl. 50 mm po provedení spojovacího postřiku. Součástí opravy silnice bylo zpevnění a úprava krajnic včetně pročištění příkopů v celé trase prováděné opravy, úprava přilehlých sjezdů a

rozjezdů křižovatek, zhotovení nového silnovrstvého VDZ a provedení DIO včetně jeho zajištění.

133) Vejprnice ul. Jiráskova

Objednatel: Obec Vejprnice
Termín realizace: 10.6.2022 – 31.8.2022
Cena: 6,789 mil. Kč bez DPH
Specifika: předmětem stavby bylo provedení opravy části ul. Jiráskova (od ulice Květná do ulice Fialková) a části ulice Fialková (od ulice Jiráskova do ulice Na Chrastech) ve Vejprnicích.

134) Most ev. č. 182-004 Čelákovy

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Termín realizace: 16.5.2022 – 16.9.2022
Cena: 5,096 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem díla bylo provedení oprava stávajícího mostu ev. č. 182-004 – Čelákovy v rozsahu: odstranění stávajícího nevyhovujícího záchytného systému, říms, křídel a vozovkových vrstev. Byla provedena sanace betonových konstrukcí, nová spřažená deska a nová křídla mostu, nová izolace římsy, vozovkové vrstvy a odpovídající záchytný systém. Délka mostu je 29,300 m.

135) Pumptrack – Vejprnice

Objednatel: Obec Vejprnice
Termín realizace: 16.08.2022 – 28.06.2023
Cena: 2,858 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem díla byla stavba pumptracku s asfaltovým povrchem tvořeným z vln a klopených oblouků. Stavba byla zrealizována navršením a zhutněním certifikovaného stavebního materiálu a nanesením finálního asfaltového povrchu.

136) Cyklostezka Bukovec – Chrást u Plzně

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Termín realizace: 09.01.2024 – 07.06.2024
Cena: 32,533 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem díla byla výstavba stezky pro chodce a cyklisty na železničním tělese původní a v současné době již opuštěné železniční trati č.170 Praha-Plzeň. Celková délka budované stezky je 5 795,1 m o šířce 3,5 m. Součástí úpravy bylo zřízení odpočívek, výstavba nové železobetonové opěrné zdi, prodloužení stávajících opěrných zdí a opravy mostních objektů.

137) Cyklostezka – Číhaná – Úněšov – Podmokly

Objednatel: Obec Úněšov
Termín realizace: 29.09.2023 – 23.10.2024
Cena: 13,666 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla výstavba nové cyklostezky, která propojuje obec Číhaná s obcí Úněšov. Součástí zakázky bylo ozelenění ploch, realizace VDZ a SDZ, zřízení odpočívek včetně mobiliáře. Celková délka staničení cyklostezky činí 2,8 km.

138) Cyklostezka Chlumeck – Doubravka – napojení na stávající komunikaci

Objednatel: Statutární město Plzeň
Termín realizace: 11.07.2025 – 09.10.2025
Cena: 4,357 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby bylo vybudování dělené stezky o délce 211 m. Cyklostezka navazuje na stavbu „Cyklostezka v místě bývalé železniční trati Chlumeck – Doubravka“ a na stezku pro chodce a cyklisty v úseku Chlumeck – Bukovec – Chrást. Nová stezka pro chodce a cyklisty je dělená obousměrná, šířka pásu pro cyklisty je 3,5m, stezka pro chodce je také obousměrná o šířce 2 m, zpevněná krajnice je široká 1,5 m, odvodnění je do nově vybudovaných příkopů. V km 1,39125 staničení úpravy je navržena železobetonová vtoková jímka pro vyústění příkopu a zatrubnění DN 600. Součástí stavby bylo vodorovné a svislé dopravní značení.

45.25 Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla
- zednické a dlaždičské práce (kód CPV 45250000)

139) Bytový dům Radbuza

Objednatel: NAVA DTP, spol. s r.o.
Termín realizace: 03/2020 – 02/2021
Cena: 32,555 mil. Kč bez DPH
Specifika: Nástavba čtyř pater (24 b. j.) na stávající objekt v ul. Plovární 2979/20 v Plzni. Kompletní rozvody ZTI, ÚT a zařízení vzduchotechniky, nové rozvody elektroinstalace, osvětlení, nové rozvody v novostavbě a rekonstrukce stávajících rozvodů, fasáda včetně zateplení, montáž výtahu, montáž ploché střechy novostavby, osazení nových plastových a hliníkových výplní, omítky, sádkartonové podhledy, keramické obklady, dlažby, PVC, vybudování garážového stání vč. Rekonstrukce dvorní části.

140) Zátíší – revitalizace území Línská – Kreuzmannova – I. etapa

Objednatel: Statutární město Plzeň
Termín realizace: 01/2020 – 04/2021
Cena: 158,776 mil. Kč bez DPH
Specifika: Výstavba 8 bytových domů (69 b. j.) včetně invalidních. Dvoupatrové zděné objekty z keramických cihel, vnitřní mezibytové stěny se zvýšeným akustickým útlumem, žebet dutinové stropní panely, schodiště jednoramenné železobetonové, plastové vnější dveře a okna, zateplená fasáda, tenkovrstvá silikonová omítka, plochá střecha, keramické obklady a dlažby, zavěšené ocelové balkony, vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, topení a vzduchotechniky, kuchyňské linky. Součástí výstavby byla výměňková stanice, komunikace a zpevněné plochy, přípojky kanalizace, vody a elektroinstalace, veřejné osvětlení, sadové úpravy, demolice stávajících 9 bytových domů včetně podzemních konstrukcí, likvidace azbestových materiálů.

141) 2. ZŠ – Půdní vestavba a přístavba školy

Objednatel: Statutární město Plzeň
Termín realizace: 02.12.2020 – 28.07.2022
Cena: 18,446 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla nástavba a přístavba pavilonu školní družiny v areálu 2. ZŠ v Plzni. Dostavbou byly rozšířeny stávající dispoziční kapacity školy. Jednalo se o odborné učebny, přičemž tyto prostory byly doplněny sociálním vybavením, sklady a kabinety.

142) Novostavba pavilonu MŠ v ulici Baarova ve Stodu

Objednatel: Město Stod
Termín realizace: 17.12.2021 – 31.07.2022
Cena: 24,877 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla výstavba nového pavilonu mateřské školy v Baarově ulici ve Stodu a úprava zahradního vstupu do stávajícího objektu MŠ.

143) VD Hracholusky – provozní objekt

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Termín realizace: 30.04.2021 – 03.03.2023
Cena: 54,761 mil. Kč bez DPH
Specifika: Odstranění původní budovy a novostavba nové provozní budovy včetně sítí a jejich propojení se stávajícími objekty, rekonstrukce ČOV a nového odtoku do vodního toku, nového TBD monitoringu, příjezdní komunikace a parkovacích ploch, terénních a sadových úprav, fotovoltaické elektrárny a oplocení.

144) KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. Plzeň, Jateční 47 – Nový provoz

Objednatel: KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o.
Termín realizace: 08.06.2022 – 22.05.2023
Cena: 173,258 mil. Kč bez DPH
Specifika: Výstavba nového areálu pro sběr, výkup, úpravu a využívání kovových odpadů. V rámci díla byly původní objekty odstraněny a byla nově zrealizovaná kompletní areálová infrastruktura, produkční a obslužné plochy, hala barevných kovů a údržby, objekt demontáže autovraků, třískoviště, opěrné stěny a materiálové boxy, vlečka, nákladní automobilová a kolejová váha s obslužnými objekty, čerpací stanice PHM, základy pro paketovací lis a nůžky. Dále byla provedena kompletní rekonstrukce administrativní budovy, oplocení a sadové úpravy. Zastavěná plocha činila 29 106 m².

145) RD Všeruby

Objednatel: Ondřej a Nikole Růžickovi
Termín realizace: 10/2021 – 12/2022
Cena: 14,936 mil. Kč bez DPH
Specifika: Dílčí stavební práce hrubé stavby na RD Všeruby: HTÚ, základové konstrukce, svislé a vodorovné konstrukce, odvětrání, komínové těleso, světlíky, zelená střecha včetně izolací, kanalizační, vodovodní a plynová přípojka, komunikace včetně konstrukčních vrstev.

146) Stavební úpravy bytových domů Korandova 7, 9, 11 Plzeň

Objednatel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Termín realizace: 1.7.2022 – 16.01.2024
Cena: 94,758 mil. Kč bez DPH
Specifika: Celková rekonstrukce a dispoziční úpravy veškerých prostor a podlaží každého objektu včetně fasádních úprav. Jednalo se o stavební úpravy (rekonstrukci) stávajících bytových objektů Korandova 7, 9 a 11, přičemž zároveň došlo k přístavbě dvorního schodiště (pouze pro dvě podlaží) za účelem protipožárního řešení (mateřská školka umístěná v přízemí objektu Korandova 11 a část Korandova 9 zůstala zachována a rozšířila se o 1 třídu umístěnou v patře nad ní). Celkově se jednalo o šestipodlažní objekty – nadzemní podlaží + podzemní podlaží (sklepy), přičemž 6. NP tvoří pouze doplňkové pomocné a půdní prostory. Nově vzniklo celkem 39 bytových jednotek běžného standardu (investorem koncipováno jako byty pro mladé rodiny). Tři bytové jednotky umístěné v přízemí objektů Korandova 7 a 9 byly zbudovány jako

upravitelné byty, tzn. s možností výhledového využití pro zdravotně postižené (po interiérovém dovybavení prostor). Po stránce doby užívání tvoří celá akce trvalou stavbu.

147) Stavební úpravy a přístavba ZŠ Chotíkov II. etapa – přístavba školní jídelny (ŠJ) a odborných učeben (OU) se školní družinou (ŠD)

Objednatel: Obec Chotíkov
Termín realizace: 30.8.2022 – 28.8.2023
Cena: 42,867 mil. Kč bez DPH
Specifika: Novostavba přístavby objektu ZŠ Chotíkov – přístavba školní jídelny, kuchyně, učeben a zázemí, nové schodiště a výtah, který bezbariérově propojil všechna podlaží stávající budovy ZŠ v Chotíkově. Veškeré práce probíhaly za provozu. Nová přístavba je dvoupodlažní objekt, částečně podsklepená s rovnou střešou a atypickým vikýřem pro přístup do podkroví. Nové schodiště propojilo jednotlivá podlaží stávající ZŠ s výukovou částí odborných učeben a družinou se zázemím. V přízemí je umístěna kuchyně s jídelnou, v podsklepeném podlaží jsou umístěny sklady.

148) Apartmány Alpalouka

Objednatel: Reality Kamínek s.r.o.
Termín realizace: 01.03.2021 – 31.08.2024
Cena: 53,547 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla novostavba objektu pro ubytování ve dvou objektech. Objekty obsahují 8 jednopodlažních ubytovacích jednotek několika typů dispozic o kapacitě 2-4 osob a 6 větších, mezonetových ubytovacích jednotek o kapacitě 4 osoby. Ubytovací jednotky jsou doplněny balkony, krytými parkovacími stánkami a příručním skladem (lyžárnou). Celková kapacita resortu je 40 lůžek. Jedna bytová jednotka je s možností bezbariérového přístupu. Příjezd k objektům je zajištěn novou neveřejnou komunikací.

149) Budování dětské skupiny Město Touškov

Objednatel: město Město Touškov
Termín realizace: 03.09.2024 – 26.08.2025
Cena: 13,163 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla demolice stávajícího objektu a realizace novostavby objektu pro dětské skupiny. Stavba má 2 nadzemní podlaží, založení objektu je plošné ve formě základových pasů. Nosné zdivo je z vápenocementových tvárnic, stropní deska z prefabrikovaných panelů. Tvar střechy je sedlový, krov dřevěný, krytina pálená bobrovka.

150) Stavební úpravy objektu Podmostní 21, Vejprnice

Objednatel: Obec Vejprnice
Termín realizace: 01.08.2024 – 31.07.2025
Cena: 18,173 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem realizace byly stavební úpravy objektu v Podmostní ulici č.21, Vejprnice. Stávající objekt měl půdorys ve tvaru L a sestával ze dvou objektů – dvoupodlažního, ke kterému byl připojen jednopodlažní objekt zastřešený sedlovou střešou s nevyužívaným půdním prostorem. Ve dvoupodlažním objektu se nacházel v 1.NP kosmetický salón, ve 2.NP ordinace lékařů, v jednopodlažním objektu se v přízemí nacházela dílna, šatna a sociální zázemí pro pracovníky střediska údržby obecního úřadu Vejprnice. Předmětem stavebních úprav bylo vybudování nového společného vstupu do obou objektů, využití půdního prostoru v objektu B pro potřeby obce Vejprnice a zřízení nového výtahu v komunikačním bloku pro zajištění bezbariérového přístupu k ordinacím lékařů a do prostor nově navrženého podkroví. Ve dvoupodlažním objektu byl zrušen stávající vstup a vnitřní schodiště, na místě kterého vznikl prostor pro čekárnu pro pacienty přilehlé ordinace. Jednopodlažní levá část objektu byla kompletně zdemolována. V takto vzniklém prostoru byla nově vystavěna dvoupodlažní komunikační část. Zde je umístěn hlavní vstup A do obou částí objektu z Podmostní ulice a vstup C ze dvora do přízemní části dvoupodlažního objektu, nové schodiště, výtah a spojovací chodby. V prostoru nového krovu byla provedena vestavba podkroví.

45.43 Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla

- lepení nebo pokládka v budovách nebo jiných stavbách: keramických, betonových nebo kamenných dlaždic a obkládaček; parket a jiných dřevěných podlahových krytin, podlahových kobereců a linoleí, včetně gumových a plastových podlahových krytin; teracových, mramorových, žulových nebo břidlicových podlahových krytin a obkladů stěn; lepení tapet (kód CPV 45430000)

151) Bytový dům Radbuza

Objednatel: NAVA DTP, spol. s r.o.
Termín realizace: 03/2020 – 02/2021
Cena: 32,555 mil. Kč bez DPH
Specifika: Nástavba čtyř pater (24 b. j.) na stávající objekt v ul. Plovární 2979/20 v Plzni. Kompletní rozvody ZTI, ÚT a zařízení vzduchotechniky, nové rozvody elektroinstalace, osvětlení, nové rozvody v novostavbě a rekonstrukce stávajících rozvodů, fasáda včetně zateplení, montáž

výtahu, montáž ploché střechy novostavby, osazení nových plastových a hliníkových výplní, omítky, sádkartonové podhledy, keramické obklady, dlažby, PVC, vybudování garážového stání vč. Rekonstrukce dvorní části.

152) Zátíší – revitalizace území Línská – Kreuzmannova – I. etapa

Objednatel: Statutární město Plzeň
Termín realizace: 01/2020 – 04/2021
Cena: 158,776 mil. Kč bez DPH
Specifika: Výstavba 8 bytových domů (69 b. j.) včetně invalidních. Dvoupatrové zděné objekty z keramických cihel, vnitřní mezipatrové stěny se zvýšeným akustickým útlumem, žebet dutinové stropní panely, schodiště jednoramenné železobetonové, plastové vnější dveře a okna, zateplená fasáda, tenkovrstvá silikonová omítka, plochá střecha, keramické obklady a dlažby, zavěšené ocelové balkony, vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, topení a vzduchotechniky, kuchyňské linky. Součástí výstavby byla výměňková stanice, komunikace a zpevněné plochy, přípojky kanalizace, vody a elektroinstalace, veřejné osvětlení, sadové úpravy, demolice stávajících 9 bytových domů včetně podzemních konstrukcí, likvidace azbestových materiálů.

153) 2. ZŠ – Půdní vestavba a přístavba školy

Objednatel: Statutární město Plzeň
Termín realizace: 02.12.2020 – 28.07.2022
Cena: 18,446 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla nástavba a přístavba pavilonu školní družiny v areálu 2. ZŠ v Plzni. Dostavbou byly rozšířeny stávající dispoziční kapacity školy. Jednalo se o odborné učebny, přičemž tyto prostory byly doplněny sociálním vybavením, sklady a kabinety.

154) Novostavba pavilonu MŠ v ulici Baarova ve Stodu

Objednatel: Město Stod
Termín realizace: 17.12.2021 – 31.07.2022
Cena: 24,877 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla výstavba nového pavilonu mateřské školy v Baarově ulici ve Stodu a úprava zahradního vstupu do stávajícího objektu MŠ.

155) Stavební úpravy bytových domů Korandova 7, 9, 11 Plzeň

Objednatel: BP STAVBY CZ s.r.o.
Termín realizace: 1.7.2022 – 16.01.2024
Cena: 94,758 mil. Kč bez DPH
Specifika: Celková rekonstrukce a dispoziční úpravy veškerých prostor a podlaží každého objektu včetně fasádních úprav. Jednalo se o stavební úpravy (rekonstrukci) stávajících bytových objektů Korandova 7, 9 a 11, přičemž zároveň došlo k přístavbě dvorního schodiště (pouze pro dvě podlaží) za účelem protipožárního řešení (mateřská školka umístěná v přízemí objektu Korandova 11 a část Korandova 9 zůstala zachována a rozšířila se o 1 třídu umístěnou v patře nad ní). Celkově se jednalo o šestipodlažní objekty – nadzemní podlaží + podzemní podlaží (sklepy), přičemž 6. NP tvoří pouze doplňkové pomocné a půdní prostory. Nově vzniklo celkem 39 bytových jednotek běžného standardu (investorem koncipováno jako byty pro mladé rodiny). Tři bytové jednotky umístěné v přízemí objektů Korandova 7 a 9 byly zbudovány jako upravitelné byty, tzn. s možností výhledového využití pro zdravotně postižené (po interiérovém dovybavení prostor). Po stránce doby užívání tvoří celá akce trvalou stavbu.

156) Stavební úpravy a přístavba ZŠ Chotíkov II. etapa – přístavba školní jídelny (ŠJ) a odborných učeben (OU) se školní družinou (ŠD)

Objednatel: Obec Chotíkov
Termín realizace: 30.8.2022 – 28.8.2023
Cena: 42,867 mil. Kč bez DPH
Specifika: Novostavba přístavby objektu ZŠ Chotíkov – přístavba školní jídelny, kuchyně, učeben a zázemí, nové schodiště a výtah, který bezbariérově propojil všechna podlaží stávající budovy ZŠ v Chotíkově. Veškeré práce probíhaly za provozu. Nová přístavba je dvoupodlažní objekt, částečně podsklepená s rovnou střechou a atypickým vikýřem pro přístup do podkrovní. Nové schodiště propojilo jednotlivá podlaží stávající ZŠ s výukovou částí odborných učeben a družinou se zázemím. V přízemí je umístěna kuchyně s jídelnou, v podsklepeném podlaží jsou umístěny sklady.

157) Apartmány Alpalouka

Objednatel: Reality Kamínek s.r.o.
Termín realizace: 01.03.2021 – 31.08.2024
Cena: 53,547 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla novostavba objektu pro ubytování ve dvou objektech. Objekty obsahují 8 jednopodlažních ubytovacích jednotek několika typů dispozic o kapacitě 2-4 osob a 6 větších, mezonetových ubytovacích jednotek o kapacitě 4 osoby. Ubytovací jednotky jsou doplněny balkony, krytými parkovacími stáními a příručním skladem (lyžárnou). Celková

kapacita resortu je 40 lůžek. Jedna bytová jednotka je s možností bezbariérového přístupu. Příjezd k objektům je zajištěn novou neveřejnou komunikací.

158) Budování dětské skupiny Město Touškov

Objednatel: město Město Touškov
Termín realizace: 03.09.2024 – 26.08.2025
Cena: 13,163 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem zakázky byla demolice stávajícího objektu a realizace novostavby objektu pro dětské skupiny. Stavba má 2 nadzemní podlaží, založení objektu je plošné ve formě základových pasů. Nosné zdivo je z vápenocementových tvárnic, stropní deska z prefabrikovaných panelů. Tvar střechy je sedlový, krov dřevěný, krytina pálená bobrovka.

159) Stavební úpravy objektu Podmostní 21, Vejprnice

Objednatel: Obec Vejprnice
Termín realizace: 01.08.2024 – 31.07.2025
Cena: 18,173 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem realizace byly stavební úpravy objektu v Podmostní ulici č.21, Vejprnice. Stávající objekt měl půdorys ve tvaru L a sestával ze dvou objektů – dvoupodlažního, ke kterému byl připojen jednopodlažní objekt zastřešený sedlovou střechou s nevyužívaným půdním prostorem. Ve dvoupodlažním objektu se nacházel v 1.NP kosmetický salón, ve 2.NP ordinace lékařů, v jednopodlažním objektu se v přízemí nacházela dílna, šatna a sociální zázemí pro pracovníky střediska údržby obecního úřadu Vejprnice. Předmětem stavebních úprav bylo vybudování nového společného vstupu do obou objektů, využití půdního prostoru v objektu B pro potřeby obce Vejprnice a zřízení nového výtahu v komunikačním bloku pro zajištění bezbariérového přístupu k ordinacím lékařů a do prostor nově navrženého podkroví. Ve dvoupodlažním objektu byl zrušen stávající vstup a vnitřní schodiště, na místě kterého vznikl prostor pro čekárnu pro pacienty přilehlé ordinace. Jednopodlažní levá část objektu byla kompletně zdemolována. V takto vzniklém prostoru byla nově vystavěna dvoupodlažní komunikační část. Zde je umístěn hlavní vstup A do obou částí objektu z Podmostní ulice a vstup C ze dvora do přízemní části dvoupodlažního objektu, nové schodiště, výtah a spojovací chodby. V prostoru nového krovu byla provedena vestavba podkroví.

45.45 Ostatní dokončovací stavební práce

- montáž soukromých bazénů; čištění fasád tlakovou párou, pískem a podobné činnosti, které se týkají vnějšího pláště budov; ostatní kompletační a dokončovací stavební práce jinde neuvedené (kód CPV 45450000)

160) Zátíší – revitalizace území Línská – Kreuzmannova – I. etapa

Objednatel: Statutární město Plzeň
Termín realizace: 01/2020 – 04/2021
Cena: 158,776 mil. Kč bez DPH
Specifika: Výstavba 8 bytových domů (69 b. j.) včetně invalidních. Dvoupatrové zděné objekty z keramických cihel, vnitřní mezipatrové stěny se zvýšeným akustickým útlumem, žebet dutinové stropní panely, schodiště jednoramenné železobetonové, plastové vnější dveře a okna, zateplená fasáda, tenkovrstvá silikonová omítka, plochá střecha, keramické obklady a dlažby, zavěšené ocelové balkony, vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, topení a vzduchotechniky, kuchyňské linky. Součástí výstavby byla výměňková stanice, komunikace a zpevněné plochy, přípojky kanalizace, vody a elektroinstalace, veřejné osvětlení, sadové úpravy, demolice stávajících 9 bytových domů včetně podzemních konstrukcí, likvidace azbestových materiálů.

161) VD Hracholusky – provozní objekt

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Termín realizace: 30.04.2021 – 03.03.2023
Cena: 54,761 mil. Kč bez DPH
Specifika: Odstranění původní budovy a novostavba nové provozní budovy včetně sítí a jejich propojení se stávajícími objekty, rekonstrukce ČOV a nového odtoku do vodního toku, nového TBD monitoringu, příjezdní komunikace a parkovacích ploch, terénních a sadových úprav, fotovoltaické elektrárny a oplocení.

162) KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. Plzeň, Jateční 47 – Nový provoz

Objednatel: KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o.
Termín realizace: 08.06.2022 – 22.05.2023
Cena: 173,258 mil. Kč bez DPH
Specifika: Výstavba nového areálu pro sběr, výkup, úpravu a využívání kovových odpadů. V rámci díla byly původní objekty odstraněny a byla nově zrealizovaná kompletní areálová infrastruktura, produkční a obslužné plochy, hala barevných kovů a údržby, objekt demontáže autovraků, třískoviště, opěrné stěny a materiálové boxy, vlečka, nákladní automobilová a kolejová váha s obslužnými objekty, čerpací stanice PHM, základy pro paketovací lis a nůžky. Dále byla

provedena kompletní rekonstrukce administrativní budovy, oplocení a sadové úpravy. Zastavěná plocha činila 29 106 m².

163) Stavební úpravy a přístavba ZŠ Chotíkov II. etapa – přístavba školní jídelny (ŠJ) a odborných učeben (OU) se školní družinou (ŠD)

Objednatel: Obec Chotíkov

Termín realizace: 30.8.2022 – 28.8.2023

Cena: 42,867 mil. Kč bez DPH

Specifika: Novostavba přístavby objektu ZŠ Chotíkov – přístavba školní jídelny, kuchyně, učeben a zázemí, nové schodiště a výtah, který bezbariérově propojil všechna podlaží stávající budovy ZŠ v Chotíkově. Veškeré práce probíhaly za provozu. Nová přístavba je dvoupodlažní objekt, částečně podsklepená s rovnou střešou a atypickým vikýřem pro přístup do podkroví. Nové schodiště propojilo jednotlivá podlaží stávající ZŠ s výukovou částí odborných učeben a družinou se zázemím. V přízemí je umístěna kuchyně s jídelnou, v podsklepeném podlaží jsou umístěny sklady.

Všichni výše uvedení objednatelé písemně ve svých osvědčeních potvrdili, že stavební práce na uvedených zakázkách byly provedeny a dokončeny řádně a odborně.

Seznam techniků – v rozsahu § 79 odst. 2 písm. c)

Nemusí se uvádět jmenovitě.

Z organizačního schématu stavebního dodavatele, který je součástí Příručky kvality systému QMS stavebního dodavatele a záznamů, které stavební dodavatel udržuje v aktuálním stavu, vyplývá:

vrcholový management společnosti: 3 osoby

řídící management:

(projektoví manažéři, hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí, příprava, kontrola jakosti): 21 osob

střední management:

(mistři, další technici) 19 osob

Celkem průměrný počet techniků v hospodářském roce 2024-25 činil 43 z celkem 113 pracovníků.

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci – v rozsahu § 79 odst. 2 písm. d)

Osvědčení o autorizaci doloženo jmenným seznamem pracovníků (autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. Ve znění pozdějších předpisů), jmenovitě uvedeno v profesních kvalifikačních předpokladech, v části Profesní předpoklady.

Popis technického vybavení a zajištění kvality – v rozsahu § 79 odst. 2 písm. e)

- Doloženo certifikátem systému managementu kvality registrační číslo 65108, Výtisk č. 1, dle normy ČSN EN ISO 9001:2016, vydaným v ČR akreditovaným certifikačním orgánem SILMOS-Q s.r.o. dne 30.06.2026 s platností do 30.05.2029 pro provádění dále uvedených činností podle CZ-NACE:

- 41.20 Výstavba bytových a nebytových budov
- 42.11 Výstavba silnic a dálnic
- 42.13 Výstavba mostů a tunelů
- 43.11 Demolice
- 43.12 Příprava stavenišť
- 43.33 Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
- 43.91 Pokrývačské práce

Pro technologický proces:

Hutněné asfaltové vrstvy, 42.11, ČSN 73 6120, ČSN 73 6121, ČSN 73 6147, ČSN 73 6148, TKP 5,7, TP 112, 115, 147, 148, 264

Zemní práce – část úprava podloží vozovek, 43.11, 43.12, 42.11, ČSN 73 6133, EN řady 14227, TKP 4, 5, TP 94, 268

Zemní práce – část úprava zemin pojivy, 43.11, 43.12, 42.11, ČSN 73 6133, EN řady 14227, TKP 4, TP 94

Vrstvy ze směsí stmelovaných hydraulickými pojivy, 42.11, ČSN 73 6124-1, TKP 5

Nestmelené vrstvy – Mechanicky zpevněné kamenivo, vrstva ze štěrkodrti, vrstva ze štěrkopísku, mechanicky zpevněná zemina, 42.11, ČSN 73 6126-1, TKP 5

Nestmelené vrstvy – Vibrovaný štěrk, 42.11, ČSN 73 6126-2, TKP 5

Prolévané vrstvy – Asfalcementový beton, 42.11, ČSN 73 6127-3, TKP 5, 7

Prolévané vrstvy – Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou, 42.11, ČSN 73 6127-1, TKP 5

Dlažby a dílce – Kryty z dlažeb a z vegetačních dílců, 42.11, ČSN 73 6131, TKP 9, 10, TP 153, 192

Dopravní značky – část osazování svislých dopravních značek a zařízení, 42.11, ČSN 73 6021, EN 12899-1, EN 12899-3, TKP 14, TP 58, 65, 66, 81, 119, 141, 142, 156, 169, 174, 194, 217

Odvodnění PK a mostů, 42.11, ČSN 73 6101, ČSN 73 6201, TKP 3, 18, TP 83, 107, 152, 194

Popis opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí – v rozsahu § 79 odst. 2 písm. h)

- Doloženo certifikátem systému environmentálního managementu číslo 57108, dle normy ČSN EN ISO 14001:2016, vydaným v ČR akreditovaným certifikovaným orgánem SILMOS-Q s.r.o. dne 30.06.2026 s platností do 08.06.2028 pro předmět činnosti

- 41.20 Výstavba bytových a nebytových budov
- 42.11 Výstavba silnic a dálnic
- 42.13 Výstavba mostů a tunelů
- 43.11 Demolice
- 43.12 Příprava staveniště
- 43.33 Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
- 43.91 Pokrývačské práce

Průměrný roční počet zaměstnanců – v rozsahu § 79 odst. 2 písm. i)

Rok 2022-23	-	93
Rok 2023-24	-	96
Rok 2024-25	-	113

Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. j)

Seznam vlastních provozních a technických zařízení je součástí Příručky jakosti systému QMS stavebního dodavatele a záznamů, které stavební dodavatel udržuje v aktuálním stavu.

Druh	Typ	Výkon	Hmotnost	Poznámka	Počet (ks)
Finišery	Vögele super 1900-3i	140 kW			1
	Vögele super 1800-3i	125 kW			1
	Vögele super 800-3i	55,4 kW			1
Válce silniční	Hamm DV+90i vo-s	74,4 kW	10 - 12 t	s vibrací a oscilací, vybaven přítlačným kolečkem a podrcovačem	4
	Hamm HD12	22,9 kW	2,5 t	vybaven přítlačným kolečkem	3
	Hamm HD+120i VO	115 kW	11 - 13 t	s vibrací a oscilací	1
	Hamm HD12VV		2,5 t		2
	Válec VH1700	82 kW	17 t		1
Válce zemní	Stavostroj VV 1100 D	110 kW	11 t		2
	HAMM 3412 HT	100 kW	12 t		1
	RTLx-SC3		1,5 t	příkopový válec	1
	Bomag BW 124 DH	33kW	3,3 t		1
Traktorbagry	Komatsu WB 97 R	74,5 kW			1
Pásové bagry	Komatsu PC88MR-10	50,7 kW	8,72 t		1
	Komatsu PC138US-11 pásový	72,6 kW	13,88 t		1
	Takeuchi TB235 pásový	18,2 kW	3,64 t		1
	Komatsu PC170LC-11	90 kW	19,6 t		1
Kolové bagry	JCB	34,1 kW	5,3 t		1
	Takeuchi TB295 W	85 kW	11 t		2
	CAT 313	52 kW	14 t		1
Nakladače	Nakladač VOLVO L20B	41 kW	4,5 t		1
	KRAMER 280	29 kW	3,3 t		1
	Kolový nakladač WL 38 Wacker	36,3 kW	4,5 t		1
	Kolový nakladač WL44 Wacker Neuson	45 kW	4,6 t		1
	Kolový nakladač Komatsu WA70M-8	46,2 kW	4,9 t		1
Jeřáby	IGO 36	-			2
	IGO 22				1
Dumpery	Kolový Dumper Wacker N. 4001	34 kW	2,7 t		1
	Kolový Dumper Wacker N. DW60	55 kW	4,8 t		1
	Kolový Dumper Wacker N. DW50	45 kW	3,4 t		1
Manipulátory	JCB	97 kW	8,5 t		1

Vozidla a nákladní auta	Iveco TRAKKER ML 180E28	368 kW			1
	DAF XF 530	390 kW			1
	Scania P280	206 kW			2
	MB Atego	130 kW			1
	Přívěs	-			4
	Volvo FL 42R 18T	206 kW	18 t		1
	Volvo FH 64T				2
	Volvo FMX 8xR				2
	Scania P 250 B4x2NA CP14L	184 kW	9,4 t		1
	Daf FAT XF95.430f	315 kW	12,2 t		1
	Schwarzmüller KIS 3/E	-		přípojně vozidlo	1
	Schwarzmüller F-serie	-		Přípojně vozidlo	1
	Schwarzmüller STÜ 3/E	-		přípojně vozidlo	1
	Kontejner valníkový 5 m	-			2
	Kontejner velkoobjemový	-			2
Kropička	MB Atego 1218K	130 kW			1
	Volvo FL 42R 18T (kropička, zametač)	210 kW	7,5 t		1

5. JINÉ POŽADAVKY (nad rámec kvalifikace)

Obchodní společnost ROADFIN STAVBY s.r.o. vznikla 27. února 2016, tzn. ke dni zápisu do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 32379.

Dne 1.10.2021 bylo převedeno vlastnické právo k závodu ROADFIN BUILDING s.r.o. na ROADFIN STAVBY s.r.o. Tím se sloučily aktivity v oblastech dopravního i pozemního stavitelství pod jednu značku, která je nyní obchodním partnerem pro investory jak v dopravních stavbách, tak i v pozemních.

Pojistná smlouva

Doloženo potvrzením o uzavření pojistné smlouvy číslo 45823964-52 s Generali Českou pojišťovnou a.s. na pojištění odpovědnosti podnikatele na dobu platnosti od 1.10.2021. Pojištění je sjednáno s automatickou prolongací. Pojištění se sjednalo pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení nebo usmrcení vzniklou v souvislosti s činnostmi pojištěného vykonávanými na základě:

- Výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 35809
- Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 32379
- Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 39150

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Testování, měření, analýzy a kontroly.

Pojištění je sjednáno v základním rozsahu s limitem pojistného plnění 100.000.000,- Kč se spoluúčastí 20.000,- Kč. Územním rozsahem pojištění je Česká republika.

Osvědčení o registraci

doloženo dokladem Finančního úřadu v Plzni čj. 915427/16/2301-40511-402974 ze dne 26.4.2016, dokladem bylo potvrzeno, že společnost ROADFIN STAVBY s.r.o. je plátcem daně z přidané hodnoty s přiděleným DIČ: CZ04852427

Poddodavatel GEOREAL spol. s r.o.

Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností.

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění jinou osobou, doloženo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 10.11.2025,
- úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností:
 - úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností č. 187/2001-12 pro Ing. Vladimíru Vondráčkovou ze dne 30.7.2003 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním, doloženo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 10.11.2025, a) geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného přidělového plánu, nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice pozemku; b) dokumentace o zřízení obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření předmětu měření, které jsou obsahem základních státních mapových děl, pro potřeby orgánů zeměměřičství a katastru; c) geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení,
 - úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností č. 3234/1995-12 Ing. Karla Vondráčka ze dne 3.9.2001 vydaným Ministerstvem obrany ČR a Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním v rozsahu a) geometrického plánu a dokumentace o vytyčení vlastnické hranice; b) dokumentace o zřízení obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření předmětu měření, které jsou obsahem základních státních mapových děl, pro potřeby orgánů zeměměřičství a katastru; c) geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro

účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, doloženo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 10.11.2025,

- úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 1376/2005-12 Ing. Danielu Hajšmanovou ze dne 24.10.2005 vydaným Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním v rozsahu, úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností - geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného přidělového plánu, nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice pozemku, doloženo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 10.11.2025,
- úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 1442/2001-12 Ing. Janu Lelkovou ze dne 10.7.2001 vydaným Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro ověřování a), b), c), doloženo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 10.11.2025,
- úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 3230/1995 -12 Ing. René Durase ze dne 4.7.1995, v rozsahu geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, doloženo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 10.11.2025,
- doklady o splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů jinou osobou, doloženo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 10.11.2025,
- doloženo rámcovou smlouvou o dílo č. SO/090/2016 uzavřenou s GEOREAL spol. s r.o., se sídlem Hájkova 1059/12, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, ze dne 9.10.2017 a dodatkem č. 8 ze dne 10.11.2025 na dobu určitou do 31.12.2026, v níž se poddodavatel zavazuje k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky, o jejíž získání se dodavatel uchází nebo k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, o jejíž získání se dodavatel uchází, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za dodavatele. Poddodavatel se zavazuje ke společné a nerozdílné odpovědnosti za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Poddodavatel se zavazuje, že bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje dle § 83, odst. 2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- Doklad o oprávnění podnikat - v rozsahu § 77 odst. 2 písm. a), Živnostenské oprávnění: předmět podnikání: Výkon zeměměřických činností; odpovědný zástupce: Ing. Karel Vondráček, nar. 24.01.1954, doloženo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 10.11.2025,

Poddodavatel PYŠEK zeměměřické práce, s.r.o.

Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřických činností.

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění jinou osobou, doloženo výpisem z obchodního rejstříku ze dne 21.10.2025,
- úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností:
 - úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 7454/1995 - 12 Ing. Ivana Pyška ze dne 20.12.1995 vydaným Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, doloženo úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností ze dne 20.12.1995,
- doklady o splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů jinou osobou,
 - v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – doloženo výpisy z evidence Rejstříku trestů pro všechny právnické a fyzické osoby, pro něž jsou dle ZZVZ požadovány,
 - výpis z evidence Rejstříku trestů - PYŠEK zeměměřické práce, s.r.o. ze dne 30.10.2025
 - výpis z evidence Rejstříku trestů - Ing. Ivan Pyšek, jednatel ze dne 21.10.2025
 - výpis z evidence Rejstříku trestů - Martin Brožek, jednatel ze dne 31.10.2025
 - výpis z evidence Rejstříku trestů - Ing. Martin Grotz, jednatel ze dne 30.10.2025
 - v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – doloženo potvrzením Finančního úřadu – Územní pracoviště v Plzni ze dne 29.10.2025 prokazující, že nemá zachycen v evidenci daní splatný daňový nedoplatek, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.
 - v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. B) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – doloženo čestným prohlášením dle písmene:
 - (b) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla,
 - (c) nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.
 - v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - doloženo potvrzením Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň - město ze dne 21.10.2025 prokazující, že nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.
 - v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – doloženo výpisem z obchodního rejstříku ze dne 21.10.2025 prokazující, že není v likvidaci, že proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla.

- doloženo rámcovou smlouvou o dílo č. SO/091/2016 uzavřenou s PYŠEK zeměměřické práce, s.r.o., se sídlem Bezinková 247/36, 31200 Plzeň, IČO: 27969541, ze dne 13.11.2017 a dodatkem č. 8 ze dne 10.11.2025 na dobu určitou do 31.12.2026, v níž se poddodavatel zavazuje k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky, o jejíž získání se dodavatel uchází nebo k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, o jejíž získání se dodavatel uchází, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za dodavatele. Poddodavatel se zavazuje ke společné a nerozdílné odpovědnosti za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Poddodavatel se zavazuje, že bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje dle § 83, odst. 2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- Doklad o oprávnění podnikat - v rozsahu § 77 odst. 2 písm. a), Živnostenské oprávnění: předmět podnikání Výkon zeměměřických činností; odpovědný zástupce: Ing. Ivan Pyšek, doloženo výpisem z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 21.10.2025.

Poddodavatel LH GEODETI s.r.o.

Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřických činností.

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění jinou osobou, doloženo výpisem z obchodního rejstříku ze dne 23.10.2025,
- úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností:
 - úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 1648/2001–12 Ing. Tomáše Honzíka ze dne 22.05.2021 vydaným Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním v rozsahu § 13 odst. 1) písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a ve znění zákona č. 120/2000 Sb., pro ověřování, doloženo úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností ze dne 22.05.2021,
- doklady o splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů jinou osobou,
 - v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – doloženo výpisy z evidence Rejstříku trestů pro všechny právnické a fyzické osoby, pro něž jsou dle ZZVZ požadovány,
 - výpis z evidence Rejstříku trestů – LH GEODETI s.r.o. ze dne 21.10.2025
 - výpis z evidence Rejstříku trestů - Ing. Tomáš Honzík, jednatel ze dne 21.10.2025
 - výpis z evidence Rejstříku trestů – Ing. Zdeněk Lavička, jednatel ze dne 21.10.2025
 - výpis z evidence Rejstříku trestů - Ing. Petr Lavička, jednatel ze dne 21.10.2025
 - v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – doloženo potvrzením Finančního úřadu – Územní pracoviště v Chebu ze dne 22.10.2025 prokazující, že nemá zachycen v evidenci daní splatný daňový nedoplatek, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.
 - v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. B) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – doloženo čestným prohlášením dle písmene:
 - (b) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla,
 - (c) nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.
 - v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – doloženo potvrzením Okresní správy sociálního zabezpečení Cheb ze dne 13.10.2025 prokazující, že nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.
 - v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – doloženo výpisem z obchodního rejstříku ze dne 23.10.2025 prokazující, že není v likvidaci, že proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla.
- doloženo rámcovou smlouvou o dílo č. R-25-053 uzavřenou LH GEODETI s.r.o., se sídlem Dyleňská 298/28, 350 02 Cheb, IČO: 11668644, ze dne 13.11.2017 a dodatkem č. 1 ze dne 19.02.2025 na dobu určitou do 31.12.2026, v níž se poddodavatel zavazuje k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky, o jejíž získání se dodavatel uchází nebo k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, o jejíž získání se dodavatel uchází, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za dodavatele. Poddodavatel se zavazuje ke společné a nerozdílné odpovědnosti za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Poddodavatel se zavazuje, že bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje dle § 83, odst. 2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- Doklad o oprávnění podnikat – v rozsahu § 77 odst. 2 písm. a), Živnostenské oprávnění: předmět podnikání Výkon zeměměřických činností; odpovědný zástupce: Ing. Tomáš Honzík, doloženo výpisem z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 23.10.2025.

Popis opatření v oblasti řízení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- Doloženo certifikátem systému managementu BOZP registrační číslo 63108, dle normy ČSN EN ISO 45001:2018, vydaným v ČR akreditovaným certifikovaným orgánem SILMOS-Q s.r.o. dne 30.06.2026 s platností do 30.05.2029 pro předmět činnosti

- 41.20 Výstavba bytových a nebytových budov
- 42.11 Výstavba silnic a dálnic
- 42.13 Výstavba mostů a tunelů

- 43.11 Demolice
- 43.12 Příprava staveniště
- 43.33 Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
- 43.91 Pokrývačské práce


Rozsah prokázání kvalifikace:

Kvalifikace byla prokázána u základní způsobilosti v plném rozsahu a u profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace v rozsahu předložených dokladů.

Certifikační schéma a normativní dokument, se kterým je posuzována shoda:
PS 003:1/22

Vydáno v Brně dne: 9. 12. 2025
Změna č. 1 ze dne 7. 7. 2026

Platnost do: 8. 12. 2026



Ing. Ivo Dušek
ředitel certifikačního orgánu

Prokáže-li se, že držitel tohoto certifikátu nenaplní požadavky, rozhodné jeho přiznání a závazky podmiňující jeho platnost, může certifikační orgán pro kvalifikaci účinnost tohoto certifikátu zrušit nebo změnit.